# 建設候補地評価表

| 市町村名 | 大字名等 | 候補地番号 | 立地特性 | | | | | | | | | | | | 環境特性 | | | | | | 安全性 | | | | | | | | | その他 | | 概ねの埋立容量(万m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 地形 | | 地質 | | 土地利用 | | 道路状況 | | 既存最終処分場 | | 市町村等開発計画 | | 河川状況 | | 景観 | | 市町村指定環境保護区 | | 住宅状況 | | 利水状況 | | 公共施設の位置 | 流域状況 | | 危険箇所 | | その他 | | |
| | | | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | 評価 | 理由 | |
| 菊水町 | 用木付近 | 4 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | △ | 町内(5km) | △ | 町道建設計画 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 89 |
| | 久米野付近 | 5 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | △ | 町内(2.9km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 68 |
| 南関町 | 豊永付近 | 10 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | △ | 要道路整備(1,650m) | ○ | | ○ | | △ | 下流が大牟田市(水道水源) | ○ | | ○ | | × | 住宅まで20m | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 149 |
| | 細永付近 | 12 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 同上 | ○ | | ○ | | × | 住宅まで50m | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 82 |
| | 久重付近 | 15 | △ | 岩の露頭(施工やや難) | △ | 要遮水対策 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 同上 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 41 |
| | 関村付近 | 19 | ○ | | ○ | | × | 候補地内道路(2車線) | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 同上 | △ | リゾートホテルへのアクセス道路 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 49 |
| | 関町付近 | 20 | △ | トンネル、道路、高架橋あり | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | × | 候補地内道路<br>県道施工中 | ○ | | ○ | | △ | 長谷開発計画 | △ | 同上 | △ | 生活道路から視認可 | ○ | | ○ | | △ | 距離140m、別の谷 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 100 |
| 三加和町 | 太田黒付近 | 25 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 56 |
| | 岩付近 | 28 | ○ | | △ | 要遮水対策 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | × | 住宅まで80m | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 53 |
| | 岩付近（山鹿市） | 29 | ○ | | △ | 要遮水対策 | ○ | | ○ | | ○ | | △ | ゴルフ場計画地 | ○ | | ○ | | × | 自然環境保護地区指定予定等 | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 88 |
| | 岩付近（山鹿市） | 30 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | ゴルフ場計画地 | ○ | | ○ | | × | | × | 住宅まで0m | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 142 |
| | 岩付近（山鹿市） | 31 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | ゴルフ場計画地 | ○ | | ○ | | × | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 40 |
| | 板楠付近 | 32 | ○ | | △ | 要地盤改良 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | × | 住宅まで0m | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 51 |
| 山鹿市 | 小坂付近 | 36 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | × | 自然環境保護地区指定予定 | ○ | | × | 距離580m、候補地の下流側 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 63 |
| 中央町 | 大沢水付近 | 75 | × | 開口部が広い | △ | 要地盤改良 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 近隣集落地から視認可 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 40 |
| 八代市 | 二見野田崎町付近 | 79 | ○ | | △ | 要地盤改良 | ○ | | × | 要道路整備(4,200m) | △ | 市内(5.3km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 46 |
| 坂本村 | 渋利付近 | 80 | ○ | | ○ | | × | 一部、廃土処分場 | × | 要道路整備(2,440m) | △ | 村内(4.5km) | △ | 一部村の廃土処分場 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 距離960m、別の谷 | ○ | ○ | | ○ | | × | 県の保護上重要な種(昆虫)の生息地 | 40 |
| 水俣市 | 長崎付近 | 85 | ○ | | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(4,290m) | △ | 市内(1.6km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 距離170m、候補地の上流側 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 52 |
| 人吉市 | 鹿目町付近 | 90 | ○ | | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(5,300m) | △ | 市内(3.7km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | △ | 鹿目の滝<br>九州自然歩道指定 | 40 |
| | 田野町付近 | 91 | △ | 勾配緩い(埋立効率難) | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(3,270m) | △ | 市内(5.6km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | △ | アクセス道路は九州自然歩道 | 50 |
| | 田野町付近 | 92 | ○ | | △ | 要地盤改良 | ○ | | × | 要道路整備(3,020m) | △ | 市内(6.5km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | △ | 上流側の流域が広い | ○ | | ○ | | 84 |
| | 田野町付近 | 93 | △ | 片側横断高低い(埋立効率難) | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(3,780m) | △ | 市内(8.3km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 62 |
| | 西大塚町付近 | 94 | × | 開口部が広い | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(2,020m) | △ | 市内(5.3km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | △ | 上流側の流域が広い | × | 崩壊土砂流出危険箇所 | ○ | | 51 |
| | 東大塚町付近 | 95 | × | 開口部が広い | △ | 要地盤改良 | ○ | | × | 要道路整備(7,080m) | △ | 市内(7.4km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | × | 地すべり危険箇所 | ○ | | 58 |
| | 木地屋町付近 | 96 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | × | 要道路整備(2,720m) | △ | 市内(0.9km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | × | 距離40m、候補地の下流側 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 45 |
| | 上漆田町付近 | 100 | × | 埋立済み | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | × | 埋立済み | ○ | | △ | 市内(5.7km) | ○ | | ○ | | △ | 周辺地から視認可 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 90 |
| | 矢岳町付近 | 102 | ○ | | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(6,060m) | △ | 市内(9.5km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 55 |
| 山江村 | 山田付近 | 103 | ○ | | △ | 要地盤改良 | ○ | | × | 要道路整備(3,040m) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 54 |
| | 山田付近 | 104 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | × | 要道路整備(2,360m) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 41 |
| 錦町 | 木上付近 | 105 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | △ | 町内(1.8km) | △ | 川辺川総合土地改良事業計画隣接 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 距離610m、別の谷 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 50 |
| | 西付近 | 106 | ○ | | △ | 要地盤改良<br>要遮水対策 | ○ | | ○ | | △ | 町内(4.1km) | ○ | | ○ | | △ | 候補地北側から視認可 | ○ | | × | 住宅まで40m | ○ | | ○ | ○ | | × | 急傾斜地崩壊危険箇所 | △ | 相良三十三観音(三十三番札所) | 180 |
| 多良木町 | 多良木付近 | 107 | △ | 谷筋が狭い | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 62 |
| あさぎり町 | 須恵中ノ谷付近 | 108 | △ | 同上 | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(3,040m) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 距離790m、候補地の上流側 | ○ | ○ | | × | 崩壊土砂流出危険箇所 | ○ | | 42 |
| 有明町 | 楠甫付近 | 111 | △ | 天草高規格道路の法面がある | △ | 要遮水対策 | × | 天草高規格道路整備中 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 41 |
| 苓北町 | 志岐付近 | 112 | ○ | | ○ | | ○ | | × | 要道路整備(2,470m) | △ | 町内(3.9km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 50 |
| 本渡市 | 宮地岳町付近 | 119 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 71 |
| 河浦町 | 新合付近 | 123 | △ | 砂防ダムがあり、施工難 | △ | 要遮水対策 | × | 砂防ダム数基設置 | △ | 要道路整備(1,910m) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 距離310m、別の谷 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 62 |
| 牛深市 | 久玉町付近 | 126 | × | 開口部が広い | ○ | | × | 自動車学校等 | ○ | | △ | 市内(8.9km) | ○ | | ○ | | △ | 国道沿い | ○ | | ○ | | △ | 距離660m、別の谷 | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 83 |
| 個別候補地 | 南関町下坂下 | ① | ○ | | △ | 要遮水対策 | ○ | | ○ | | △ | 町外(1.7km) | △ | 臼間山総合開発 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 88 |
| | 松橋町萩尾 | ② | ○ | | △ | 要遮水対策 | △ | 農用地区域 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | △ | 南側から視認可 | ○ | | × | 住宅まで50m | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | △ | 無管理処分場 | 66 |
| | 菊池市原 | ③ | ○ | | ○ | | △ | 農用地区域 | ○ | | △ | 市内(0.4km) | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | 50 |
| 海域 | 五和町鬼池付近 | I | △ | 施工に時間がかかる | △ | 凹凸のある硬質岩盤 | △ | 漁場等 | ○ | | ○ | | × | 三県架橋候補地 | ○ | | △ | 沿岸道路から視認可 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | ○ | | ○ | | △ | イルカウオッチング等観光地 | 50 |