

建設発生土の利用と処理指針

(目的)

第1条 建設工事に伴い発生する土砂（以下「建設発生土」という。）の抑制を図るとともに、有効利用を進め、環境保全並びに建設事業の円滑な推進を行うことを目的とする。

(適用)

第2条 本指針は、建設発生土が発生または建設発生土を利用する土木部及び広域本部土木部、地域振興局土木部の発注工事に適用する。

(適用基準等)

第3条 建設発生土を利用する場合は、発生土利用基準（平成19年2月14日付け土技第843号）によるものとする。

なお、本基準では第1種から第4種建設発生土及び泥土の区分はコーン指数により決定されるため、原則として設計段階でコーン指数試験をしておくものとする。

(基本方針)

第4条 建設発生土の発生・搬出抑制、工事間利用の推進及び適正処分を柱とし、以下のとおりとする。

- (1) 計画・設計段階から切土、盛土のバランスをとる等、可能な限り建設発生土の現場内利用を推進する。
- (2) 現場内流用後、更に建設発生土の搬出入が生じる場合は、建設発生土情報交換システムを活用し、可能な限り工事間利用を推進する。
- (3) やむを得ず捨土を行う場合は、発注者が建設発生土の行き先を完全に把握するため指定処分とし、残土の受入場所及び運搬経緯等の条件明示を徹底するとともに、積算にあたっては、残土の処理費等を適正に計上するものとする。
この場合、建設発生土の有効利用の促進を図るため、指定処分についてはストックヤード等（登録ストックヤード（※）及び非登録ストックヤード）を優先する。
- (4) 指定処分として発注した後も、建設発生土情報交換システムを活用し、工事間利用となるような調整を行い、常に発生土の有効活用をするものとする。

（※）登録ストックヤードとはストックヤード運営事業者登録制度に基づき、国土交通大臣の登録を受けたストックヤードをいう。

(設計)

第5条 建設発生土の搬出と利用についての取扱いは次によるものとする。

(1) 工事現場からの搬出

- ・工事現場から建設発生土が発生する場合、経済性にかかわらず、原則として、50kmの範囲内の他の工事現場へ搬出する。

なお、建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合はその調整結果を優先することとする。

- ・他の建設工事との受入時期および土質等の調整が困難である場合は、原則として指定処分とする。
 - ・指定処分は 50km の範囲内のストックヤード等への搬出を優先する。
 - ・該当するストックヤード等が複数ある場合、搬出先の選定は経済性を考慮して決定する。
- (2) 建設発生土及び建設汚泥処理土の利用
- ・工事現場から 50km の範囲内に建設発生土または建設汚泥（建設汚泥が発生する工事現場または当該工事現場において所要の品質を満たす建設汚泥処理土への改良が可能な場合）を搬出する他の建設工事もしくは建設汚泥処理土を製造する再資源化施設もしくはストックヤード等がある場合、受入時期、土質等を考慮したうえで、経済性にかかわらず、原則として、建設発生土もしくは建設汚泥処理土やストックヤード等の販売土を利用する。
なお、建設副産物対策連絡協議会等で調整済みの場合はその調整結果を優先することとする。
 - ・建設汚泥処理土を製造する再資源化施設またはストックヤード等が複数ある場合、搬入先の選定は経済性を考慮して決定する。
- (3) 上記のフローを別記1に示す。

第6条 指定処分についての取扱いは次によるものとする。

- (1) 指定処分とは、ストックヤード等をはじめとする処分場所及び処分条件等を特記仕様書に明示し、当該場所に処分するものをいう。
- (2) 処分場所を指定する場合は、現地調査のうえ、公衆災害の防止を含め周辺的生活環境に影響を及ぼさない箇所を指定すること。
- (3) 搬入される建設発生土の状態、地盤状況等を総合的に勘案し、処分場所の安全性について検討すること。
- (4) 指定処分は以下の箇所を対象とし、関係諸法令を遵守すること。
 - ・海面埋立工事
 - ・圃場整備や区画整理等
 - ・公的なストックヤード
 - ・公的な処分場
 - ・民間の工事または、民間の造成工事
 - ・民間が経営する登録ストックヤード及びストックヤード
 - ・民間が経営する処分場

第7条 建設発生土情報交換システムの利用について

- (1) 建設発生土を搬出または搬入する全ての工事は、工事間利用を行うため建設発生土情報交換システムへの登録を行い、工事現場から 50km 以内の工事間まで範囲を広げて検索・調整を行うものとし、その結果を設計に反映させるものとする。
ただし、次に掲げるものは登録を省略することができる。
 - ・建設発生土の搬出及び搬入量が 100m³ 未満のもの。
 - ・建設発生土の工事間利用が決定しているもののうち搬出量が 500m³ 未満かつ搬入量が 500m³ 未満のもの。
- (2) 使用にあたっては、建設発生土情報交換システム運営要領を参照するものとする。

- (3) 本システムにより入力・検索が行われ、その結果が設計書に反映されているかの確認は、「公共（土木）工事設計書照査要領」により照査実施者（事業担当班長）が行うものとする。

（積算）

第8条 建設発生土を現場から搬出する場合の積算の取扱いは次によるものとする。

- (1) 工事間利用工事として積算する場合

搬出工事から搬入工事までの運搬費は、経済性に関わらず原則として片道 50km 以内の範囲で搬出工事に設計計上するものとする。

ただし、搬出工事で処分費は計上できない。

- (2) 指定処分として積算する場合

発生土量の多少に関わらず運搬費、処分費及び投棄料等を適正に計上するものとする。

なお、処分費は、当面の間、残土受入地での整地に係る処理費とする。

また、投棄料等とは、受け入れ地での受入料等であり、適正に計上するものとする。

（施工）

第9条 現場管理について

- (1) 受入地での施工、建設発生土の搬入にあたり騒音、振動、塵埃等の防止に努めること。

- (2) 監督職員は、捨土箇所の現場管理および受注者の指導監督に努めるとともに、受注者に写真及び関係書類等を整理提出させること。

- (3) 土捨完了後は速やかに監督職員立会のもと完了確認を行うこと。

（雑則）

第10条 この指針に定めのない事項については、事業主管課及び土木技術管理室と協議すること。

（附則）

第11条 この指針は平成10年10月1日以降の決裁分より施行する。

平成14年5月1日一部改訂する。（建設発生土情報交換システムの利用）

平成14年10月1日一部改訂する。（任意処分の削除）

平成16年5月1日一部改訂する。（発生土利用基準）

平成19年4月1日一部改訂する。（建設汚泥処理土の利用）

令和5年4月1日一部改訂する。（システム登録の対象範囲の変更）

令和7年4月1日一部改訂する。（ストックヤード等の優先利用）

