

様式第3（規則第7条関係）

※受理年月日	年 月 日
※受理番号	
※備考	

大規模小売店舗届出書

令和7年6月25日

熊本県知事 様

株式会社トライアルカンパニー
代表取締役 石橋 亮太
福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号

大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。

記

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

名 称：スーパーセンタートライアル八代古閑浜店
所在地：熊本県八代市古閑浜町2688番1 外

2 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

小 売 業 者		住 所
氏 名（名 称）	代表者（法人の場合）	
株式会社トライアルカンパニー	代表取締役 石橋亮太	福岡県福岡市東区多の津一丁目12番2号

3 大規模小売店舗の新設をする日

令和8年2月26日

4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

3,603 m²



5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1) 駐車場の位置及び収容台数

駐車場No.	収容台数	位 置
駐車場	150台	敷地東側ならびに南側（「図面3-1 建物配置図」上：平面駐車場）

(2) 駐輪場の位置及び収容台数

位 置	収容台数
建物北東側（「図面3-1 建物配置図」上：駐輪場）	60台

※別途ペイ用5台

(3) 荷さばき施設の位置及び面積

位 置	面 積
建物南西側（「図面3-1 建物配置図」上：荷さばき施設①）	128.0m ²
建物南東側（「図面3-1 建物配置図」上：荷さばき施設②）	60.0m ²
合 計	188.0m ²

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

位 置	容 積
建物南西側（「図面3-1 建物配置図」上：廃棄物等保管施設①）	20.58m ³
建物南東側（「図面3-1 建物配置図」上：廃棄物等保管施設②）	29.62m ³
合 計	50.20m ³

6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小 売 業 者	開店時刻	閉店時刻	備 考
株式会社トライアルカンパニー	午前0時00分	翌午前0時00分	24時間営業

(2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

駐車場No.	駐車可能時間帯	備 考
駐車場	24時間	

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

駐車場No.	出入口の数	位 置
駐車場	3箇所	敷地東側、敷地北東側、敷地南西側 （「図面3-1 建物配置図」上・出入口①、②、③）

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

荷さばき施設	荷さばきを行うことができる時間帯
荷さばき施設①	24時間
荷さばき施設②	

[設 置 者、建 物 等 の 概 要]

1 出店の趣旨

地域の皆様方におかれましては、益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、八代市は古閑浜地内におきまして、「スーパーセンタートライアル八代古閑浜店」の出店を計画しております。

出店を通じ地域の皆様方の日常生活の利便性の向上と豊かな生活環境の実現のために微力を尽くす所存です。

関係各位の皆様方におかれましては、当施設の計画に特段のご理解とご高配を賜りますようお願い申し上げます。

2 大規模小売店舗設置者の連絡先等

(1) 設置者の連絡先及び電話番号・FAX番号

株式会社トライアルリアルエステート 店舗開発本部 開発事業部
TEL 092-626-5550 FAX 092-627-1223

(2)①周辺の生活環境保持の対応策の小売業者等への周知措置

従業員に届出の内容を説明することで、施設の運営方法の明確化を図るとともに、定期的に開催する店内会議により周知徹底する。

②周辺の生活環境保持のための監督・管理責任者

当店店長予定者

3 法人にあつては登記事項証明書、個人にあつてはその住民票の写し〔規則 § 4 I ①〕

別添資料のとおり

4 小売業者一覧

小売業者名	店舗面積	業種・業態	主として販売する物品
株式会社トライアルカンパニー	3,603 m ²	スーパーセンター	食品・飲料品・住生活関連用品

5 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面

〔規則 § 4 I〕

③]

- (1) 建物位置図
別添「図面1 広域見取図」 参照
- (2) 周辺見取図
別添「図面2 周辺見取図」 参照
- (3) 建物配置図
別添「図面3-1 建物配置図」
「図面3-2 動線計画図」 参照
- (4) 各階平面図
別添「図面3-1 建物配置図」
「図面4 建物平面図」 参照

6 店舗施設計画の概要

- (1) 計画地の概要
 - ①敷地面積及び土地の所有形態

敷地面積	土地の所有形態
11, 137. 67㎡	賃貸借地
 - ②法令上の用途等
都市計画法：白地地域
 - ③現在の利用状況
更地
- (2) 計画地周辺の概要
 - ①立地環境
北：県道を挟み住居
東：県道を挟みコンビニや住居
南：住居に近接し市道を挟み住居が立地
西：事業所や住居が立地
 - ②隣接地の用途現況
別添「図面 2 周辺見取図」 参照
 - ③基盤整備に関する事業の有無とその内容
該当なし
 - ④街並みづくり計画の有無とその内容
有：八代市景観計画
 - ⑤都市計画及び中心市街地活性化基本計画との関連性
該当なし
- (3) 建築着工予定年月日及び完成予定年月日
 - ①建築着工予定年月日： 令和7年夏
 - ②完成予定年月日： 令和8年春

(4) 建物の構造及び規模

① 建物構造

鉄骨造 1階建て

② 店舗面積の内訳

イ 建築面積：4,868㎡

ロ 売場面積：3,603㎡

ハ 延べ床面積：4,784㎡

(単位：㎡)

	店舗面積	その他の施設	延床面積
1F	3,603㎡	1,181㎡	4,784㎡

(5) その他の施設計画と各施設面積

該当なし

(6) 開店若しくは施設変更等の届出時に対応策の前提として調査・予測した結果と大きく乖離があり、対応が著しく不十分である場合の追加的対応方針

事前予測結果と開店後の状況に大きく乖離があり、対応が著しく不十分である場合は、必要な追加的対応策を講じていく。

7 その他（特記事項）

特になし

(運用要項様式第3号)

[駐 車 需 要 の 充 足 等]

1 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠
[規則 § 4 I ④]

① 指針による必要駐車台数計算式

(端数処理：四捨五入)

事 項	等	各事項算出のための計算式等
地区の区分	その他地区	無指定地域
S：店舗面積	3,603 m ²	
A：店舗面積当たり日來客数原単位	992 人／千m ²	人口 10 万人未満 S < 10 1100-30S
B：ピーク率	14.4%	
L：駅からの距離	3,500m	JR 鹿児島本線 新八代駅
C：自動車分担率	70%	10 万人未満 その他地区
D：平均乗車人員	2.00 人／台	(S < 10)
E：平均駐車時間係数	0.830	(S < 10) (30 + 5.5 S) ÷ 60
F：必要駐車台数	150 台	A × (S) × B × C ÷ D × E
日來店台数	1,251 台	A × (S) × C ÷ D
ピーク 1 時間あたりの来店台数	180 台	A × (S) × B × C ÷ D

② 特別な事情による駐車台数の算出
該当なし

(3) 駐車場の分散確保の有無

駐車場の分散確保の有無		理 由 等
有・無		敷地内に必要駐車台数を確保できているため駐車待ち行列が発生することなく周辺道路の交通に与える影響は少ないと考えるため。
借り上げ駐車場の場合	駐車場名	該当なし
	設置者・管理者	
	契約・利用形態 (専用, 優先, 提携等)	
	来店客が駐車可能な台数 (算出根拠)	

(4) その他の駐車場の状況

[従業員等(業務用を含む)駐車場]

事 項	有無の別	当該小売店舗駐車場 と共用・別途の別	収容台数	備 考 (従業員の雇用状況や利用状況 など駐車台数算定の根拠等)
従業員等駐車場	有・無	共用・別途	13台	従業員のうち車通勤予定者と 業務用等の見込み台数。

〔併設施設の駐車場〕

ア オフィス・マンション等、小売店舗とは利用者が独立して考えられる併設施設
該当なし

イ 飲食店、銀行ATM、クリーニング、映画館、ボーリング場、ゲームセンター、温浴施設
等、小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設
該当なし

ウ 小売店舗がその施設の一部となるような小売店舗以上の集客力を有する併設施設
該当なし

2 駐車場の構造、収容台数、面積及び敷地の状況（小売店舗、併設施設等を含む全体の収容台数）

No.	駐車場の構造	収容台数		面積	駐車区画の大きさ	
		一般用	身障者用		一般用（台）	身障者用（台）
駐車場	自走式平面	159台	4台	2,046.5㎡	2.5m×5.0m (156) 2.5m×3.6m (1) 2.5m×3.5m (2)	3.5m×5.0m (4)
合 計		159台	4台	2,046.5㎡		

駐車料金の徴収の有無	駐車場条例による届出 駐車場とする予定の有無	入口ゲートの 入庫処理時間	※契約形態
有・無	有・無	ゲートの設置なし	自社所有

3 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項 〔規則 § 4 I ⑤〕

(1) 駐車場の自動車の出入口の形式

① 駐車場の入庫処理能力

出入口にゲート発券ブースの設置なし

② 敷地内駐車待ちスペース

出入口にはゲートや発券ブースの設置はなく入出庫の処理時間がかからないため、特に確保はない。駐車待ちがある場合でも場内の車路スペースに滞留が可能である。

(2) 敷地周辺の道路の状況

〔図面3-1〕参照

項 目	道路① 県道八代鏡線	道路② 県道郡築横手線	道路③ 市道上野町高小原町線
道 路 幅 員 (車 線 数) 歩道の有無・幅員	21.5m 4車線 有・無 両側：3.8m+3.5m	7.5m (ただし計画地以西は4.2m) 1車線 有・無	6.0m 2車線 有・無
交 通 規 制	50k 速度制限・駐車禁止	なし	30k 速度制限・大型通行禁止3t 以上
信 号 交 差 点 数 (うち右折帯設置 の交差点数)	1交差点 (1交差点)	1交差点 (1交差点)	1交差点 (1交差点)
横断歩道等の状況	有・無	有・無	有・無
通 学 路 の 有 無 利 用 者 数	有・無	有・無	有・無
バ ス 路 線 の 有 無	有・無	有・無	有・無

※周辺道路に通学路に指定の道路はないが通学児童（八千把小・松高小）が通行する場合もあるため安全には十分に注意する。

(3) 来客の自動車の方向別台数の予測の結果等

① 現状の平日、休日（日曜）それぞれの交通量調査の結果

調査年月日	平日：令和6年9月26日（木） 休日：令和6年9月29日（日）
調査場所	周辺交差点2箇所 別添「図面6 入場・退場経路図」参照
調査の委託先	21世紀商業開発株式会社
調査方法	①路線状況調査 ・調査交差点に接する道路の構成・道路幅員等の構造の把握。 ②交差点形状調査 ・調査交差点の交差点形状調査。 ③交差点制御状況調査 ・調査信号交差点の信号現示階梯・現示長を記録。 ④交差点交通流量調査 ・調査交差点における自動車の方向別通過交通量を計測。 (時間帯別及び車種別に、1時間ごとに記録)。
調査結果	別添、「スーパーセンタートライアル八代古閑浜店新設に係る交通計画報告書」参照

② 開店後の周辺道路の交通量の予測

予測方法	現況交通量に「計画店舗の商圈（約3.0km）内における世帯数比率を用い算出した計画店舗変更に伴う発生集中交通量」を加算し予測。 現況の交差点流入合計台数のピーク時に来店車両のピーク時交通量を重ねた安全側の予測とした。
予測の根拠	別添「スーパーセンタートライアル八代古閑浜店新設に係る交通計画報告書」参照
予測結果	別添「スーパーセンタートライアル八代古閑浜店新設に係る交通計画報告書」参照

(4) 集客力の高い併設施設の利用者の交通量の予測

該当なし

4 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法〔規則 § 4 I ⑥〕

(1) 周辺見取図に来客の自動車の案内経路を表示した図面 <別 添>

別添「図面6 入場・退場経路図」参照

(2) 経路等を来店者に知らせる方法

項 目	具 体 的 な 内 容
案内表示の設置 (看板等)	配置場所：各駐車場出入口に設置 内容等：駐車場出入口の表示案内
ちらし等の配付	オープン時等混雑が予想される場合には、販売促進ちらしに案内経路図を掲載するなど事前に情報提供を行う。
交通整理員の配置	配置場所：駐車場の出入口付近に配置する。 配置人数：3名程度 配置日・時間：オープン時等混雑が予想される場合（10：00～19：00等） ※必要に応じ、人員数や時間帯等は交通状況により適宜検討を行い設定する。
そ の 他	開業に伴い、周辺道路の交通流に著しい変化があり、周辺地域の生活環境に渋滞等の影響が生じる場合には、関係機関と協議を行い、必要な対策を講じていく。

(3) 交通への支障を回避するための方策等

交通への支障回避の方策	具 体 的 な 内 容
交通整理員の配置	配置場所：駐車場の出入口付近に配置する。 配置人数：3名程度 配置日・時間：オープン時等混雑が予想される場合（10：00～19：00等）※必要に応じ、人員数や時間帯等は交通状況により適宜検討を行い設定する。
左折入出庫の原則等	出入口①が最も多くの来場が見込まれる出入口であり当該箇所は左折入出庫を原則とする。 ただし、出入口②における右折の入庫ならびに出入口③の右折の出庫となるが現状の通行量は少なく交通流に影響を与えるものではないと考える。ただし、道路が狭隘であるため出庫に際し、交通安全には注意するよう注意喚起を図る。

(4) 経路の設定

① 経路の設定にあたり考慮した点

主な来退店経路は、八代鏡線を想定しており北側方向からの来客は店舗正面から来場しようとする道路を右折で横断する事になるため、計画地北東側の既存右折帯より敷地北側の道路より入場出来るよう計画した。

② 設置者が行う交通対策等の予定

オープン時等混雑が予想される場合には、新聞折り込みチラシに案内図を掲載し、駐車場の出入口付近には交通整理員を配置して円滑な誘導を行う。

出口に停止線を路面標記し、横断歩行者の安全確保を行う。

③ パークアンドライド事業等公共交通計画等との連携の有無

公共交通計画等との連携の有無	その具体的内容
(有 ・ (無))	—

④ バス・タクシー等の駐車場の設置の有無

なし

5 駐輪場の計画（原動機付き自転車を含む）

(1) 駐輪台数の算出根拠

ア 指針参考による駐輪台数の算出

店舗面積（3,603㎡）÷35㎡=102.9 （103台）

イ その他の方法による駐輪台数の算出

当該店舗は、他の地域で出店しているこれまでのロードサイド型店舗の運営状況により、自転車での来客は少ないと想定しており、既存店の実態を参考に以下の通り類推した。

駐輪場附置 条例の有無	有（条例名） ・ 無																																				
必要駐輪台数の 予測結果及 び算出根拠	店舗面積が近似する既存（鹿屋店：3,881㎡） 店舗の駐輪場利用実態の調査結果を参考とした。 《調査状況》調査日：令和4年8月6日（日）天候 晴れ <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th><th>滞留台数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6時</td><td>4台</td></tr> <tr><td>7時</td><td>10台</td></tr> <tr><td>8時</td><td>9台</td></tr> <tr><td>9時</td><td>22台</td></tr> <tr><td>10時</td><td>28台</td></tr> <tr><td>11時</td><td>27台</td></tr> <tr><td>12時</td><td>36台</td></tr> <tr><td>13時</td><td>31台</td></tr> <tr><td>14時</td><td>29台</td></tr> <tr><td>15時</td><td>31台</td></tr> <tr><td>16時</td><td>32台</td></tr> <tr><td>17時</td><td>33台</td></tr> <tr><td>18時</td><td>25台</td></tr> <tr><td>19時</td><td>12台</td></tr> <tr><td>20時</td><td>13台</td></tr> <tr><td>21時</td><td>9台</td></tr> <tr><td>合計</td><td>347台</td></tr> </tbody> </table> 結果、利用の多い時間帯は12時 36台の利用が観測された。 ※来客者数のピークが夜間になる ことはないため、夜間の時間帯を 除いた6時から21時までの自転車 来台数の調査を行った。 次に以上の台数を計画店舗との面積比により補正した。 当該計画店舗 店舗面積3,603㎡ 上記店舗3,881㎡ $(3,603/3,881) \times 36台 = 33.42 \div 34台$	時間	滞留台数	6時	4台	7時	10台	8時	9台	9時	22台	10時	28台	11時	27台	12時	36台	13時	31台	14時	29台	15時	31台	16時	32台	17時	33台	18時	25台	19時	12台	20時	13台	21時	9台	合計	347台
時間	滞留台数																																				
6時	4台																																				
7時	10台																																				
8時	9台																																				
9時	22台																																				
10時	28台																																				
11時	27台																																				
12時	36台																																				
13時	31台																																				
14時	29台																																				
15時	31台																																				
16時	32台																																				
17時	33台																																				
18時	25台																																				
19時	12台																																				
20時	13台																																				
21時	9台																																				
合計	347台																																				
必要駐輪台数	34台																																				

※当計画では、60台を確保する。

(2) 駐輪場の構造、収容台数及び面積

駐輪場No.	駐輪場構造	収容台数	面 積	駐輪区画の大きさ	
				一般用	三輪車・バイク用
駐輪場	平面式	60台	60㎡	0.5m×2.0m	0.5m×2.0m
合 計		60台	60㎡		

(3) 駐輪場の管理体制

項 目	内 容
整理員等の配置	従業員等の適宜見回りにて対応する。
営業時間外の管理等	駐車場出入口を施錠

(4) 駐輪場案内の表示方法

駐輪場である旨の路面標示等を行う。（別添「図面3-1」、「図面3-2」参照）

6 自動二輪車駐車場の計画

(1) 自動二輪車駐車場台数の算出根拠

駐車場附置 条例の有無	有（条例名） ・ 無																																				
必要駐車台数の 予測結果及 び算出根拠	店舗面積が近似する既存（鹿屋店：3,881㎡） 店舗の自動二輪車の利用実態の調査結果を参考とした。 ＜調査状況＞調査日：令和4年8月6日（日）天候 晴れ <table border="1"> <thead> <tr> <th>時間</th><th>滞留台数</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>6時</td><td>0台</td></tr> <tr><td>7時</td><td>1台</td></tr> <tr><td>8時</td><td>2台</td></tr> <tr><td>9時</td><td>2台</td></tr> <tr><td>10時</td><td>1台</td></tr> <tr><td>11時</td><td>2台</td></tr> <tr><td>12時</td><td>3台</td></tr> <tr><td>13時</td><td>2台</td></tr> <tr><td>14時</td><td>1台</td></tr> <tr><td>15時</td><td>1台</td></tr> <tr><td>16時</td><td>4台</td></tr> <tr><td>17時</td><td>2台</td></tr> <tr><td>18時</td><td>2台</td></tr> <tr><td>19時</td><td>1台</td></tr> <tr><td>20時</td><td>1台</td></tr> <tr><td>21時</td><td>0台</td></tr> <tr><td>合計</td><td>25台</td></tr> </tbody> </table> 結果、利用の多い時間帯は16時 4台の利用が観測された。 ※来客数のピークが夜間になる ことはないため、夜間の時間帯を 除いた6時から21時までの自動二 輪車台数の調査を行った。 次に以上の台数を当該計画店舗3,603㎡ 上記店舗3,881㎡ $(3,603/3,881) \times 4台 = 3.71$ 小数点以下四捨五入	時間	滞留台数	6時	0台	7時	1台	8時	2台	9時	2台	10時	1台	11時	2台	12時	3台	13時	2台	14時	1台	15時	1台	16時	4台	17時	2台	18時	2台	19時	1台	20時	1台	21時	0台	合計	25台
時間	滞留台数																																				
6時	0台																																				
7時	1台																																				
8時	2台																																				
9時	2台																																				
10時	1台																																				
11時	2台																																				
12時	3台																																				
13時	2台																																				
14時	1台																																				
15時	1台																																				
16時	4台																																				
17時	2台																																				
18時	2台																																				
19時	1台																																				
20時	1台																																				
21時	0台																																				
合計	25台																																				
必要駐車台数	4台																																				

※当計画では、5台分を確保する。

(2) 自動二輪車駐車場の構造、収容台数及び面積

自動二輪車 駐車場 No.	自動二輪車 駐車場構造	収容台数	面 積	駐車区画の大きさ
自動二輪車 駐車場	平面式	5台	10.0㎡	1.0m×2.0m

(3) 自動二輪車駐車場の管理体制

項 目	内 容
整理員等の配置 営業時間外の管理等	従業員等による適宜見回りにて対応する。

(4) 自動二輪車駐車場案内の表示方法

自動二輪車駐車場であることを示す掲示板の設置や路面標示等を行う。

7 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯
〔規則 § 4 I ⑦〕

(1) 荷さばき施設の概要

荷さばき施設No.	同時作業の可能な台数		待機スペース の有無・広さ
	想定する車両 の大きさ	台 数	
荷さばき施設①	4 t・10 t	2台	無・有
荷さばき施設②	4 t・10 t	1台	

(2) 荷さばきを行う時間帯

荷さばき施設①：

時間帯	車両の大きさ		車両台数	平均的な 処理時間(分)	荷さばき待 ちの台数
	4 t	10 t			
6:00～7:00	1台	1台	2台	4 t (15分)・10 t (30分)	0台
7:00～8:00	0台	0台	0台		0台
8:00～9:00	0台	0台	0台		0台
9:00～10:00	0台	0台	0台		0台
10:00～11:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
11:00～12:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
12:00～13:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
13:00～14:00	1台	1台	2台	4 t (15分)・10 t (30分)	0台
14:00～15:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
15:00～16:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
16:00～17:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
17:00～18:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
18:00～19:00	0台	0台	0台		0台
19:00～20:00	0台	0台	0台		0台
20:00～21:00	0台	0台	0台		0台
21:00～22:00	0台	0台	0台		0台
22:00～23:00	1台	0台	1台	10 t (30分)	0台
23:00～0:00	0台	0台	0台		0台
0:00～1:00	0台	0台	0台		0台
1:00～2:00	0台	0台	0台		0台
2:00～3:00	0台	0台	0台		0台
3:00～4:00	0台	0台	0台		0台
4:00～5:00	0台	1台	1台	10 t (30分)	0台
5:00～6:00	0台	1台	1台	10 t (30分)	0台
合 計	10台	4台	14台		

荷さばき施設②：

時間帯	車両の大きさ		車両台数	平均的な 処理時間(分)	荷さばき待 ちの台数
	4 t	10 t			
6:00~7:00	0台	0台	0台		0台
7:00~8:00	0台	0台	0台		0台
8:00~9:00	0台	0台	0台		0台
9:00~10:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
10:00~11:00	0台	1台	1台	10 t (30分)	0台
11:00~12:00	0台	0台	0台		0台
12:00~13:00	0台	0台	0台		0台
13:00~14:00	0台	0台	0台		0台
14:00~15:00	0台	0台	0台		0台
15:00~16:00	0台	0台	0台		0台
16:00~17:00	0台	0台	0台		0台
17:00~18:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
18:00~19:00	0台	0台	0台		0台
19:00~20:00	0台	0台	0台		0台
20:00~21:00	0台	0台	0台		0台
21:00~22:00	0台	0台	0台		0台
22:00~23:00	0台	1台	1台	10 t (30分)	0台
23:00~0:00	0台	0台	0台		0台
0:00~1:00	0台	0台	0台		0台
1:00~2:00	0台	0台	0台		0台
2:00~3:00	0台	0台	0台		0台
3:00~4:00	0台	0台	0台		0台
4:00~5:00	0台	1台	1台	10 t (30分)	0台
5:00~6:00	1台	0台	1台	4 t (15分)	0台
合 計	3台	3台	6台		

(3) 搬出入車両の出入口の数

専用出入口の有無	搬出入車両の出入口の数	対 応 等
無	1箇所	駐車場出入口①を利用するが来客と兼用することになるため、搬出入業者へ来客車両や歩行者との接触事故等への充分に注意するよう、協力を要請する。

(4) 小売業者が複数の場合の荷さばき施設の運営計画
該当なし

(5) 搬出入事業者への混雑が少なくなるような経路選択の働きかけ

商品等の搬出入は、朝夕の交通量の多い時間帯や来店車両の多い時間帯を極力避けるとともに、周辺交通の渋滞状況などを考慮した適切な経路で搬出入するように配慮する。

(6) 搬出入の経路上に学校等が位置する場合の運行時間帯、交通整理員の配置等の配慮

通学時帯の搬出入車両の運行は最小限とし、通学児童等の安全確保の為、搬出入業者には周辺道路での事故防止に努めるよう協力を要請する。

8 その他の施設の配置及び運営方法に関する計画

(1) 歩行者の通行の利便の確保等のための計画

具 体 的 な 内 容 等	
歩行者通路確保のための対策	場内の歩行者と車両の錯綜箇所には停止線等の路面標示を設置する。
里道の付け替え、工事、用途廃止等の有無	無・有
夜間照明等の設置の有無	無・有

9 その他（特記事項）

特になし

10 交通量予測の変化等

別添資料

「スーパーセンタートライアル八代古閑浜店新設に係る交通計画報告書」参照

(運用要項様式第4号)

[騒音の発生に係る事項]

1 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面

[規則 § 4 I ⑧]

(1) 遮音壁の設置

遮音壁の有無	遮音壁の高さ	遮音壁の厚さ	遮音壁の材質・構造	遮音壁の位置
④・有	—	—	—	—
遮音壁の設置による悪影響に対する検討及び近隣住民との調整に関する具体的配慮				

(2) その他、施設と低層の住居が隣接している場合等における配慮（緑地帯の確保等）

施設運営に係る作業音（廃棄物や商品の搬出入等）については、業者や従業員へ静穏化に努めるよう周知徹底する。又、夜間帯の廃棄物の収集は行わない。

2 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面

[規則 § 4 I ⑨]

項 目	設置の有無	稼 働 時 間 帯	位 置
冷 却 塔	④・有	—	「図面8 騒音発生源位置図」参照
室 外 機	無・⑤	24時間	
送 風 機	④・有	—	
換 気 口	無・⑤	24時間	
キュービクル	無・⑤	24時間	

騒音規制法の特設施設の設置届出の有無

⑤・無	八代市へ確認・相談のうえ所定の手続を行なう。
-----	------------------------

3 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠

(1) 予測地点の選定及び環境基準等（「図面9 騒音予測地点位置図」参照）

予測地点	環境基準		選定理由
	昼 間	夜間	
A	60dB	50dB	設備騒音の影響が大きくなる、計画店舗北側に道路を挟んで立地する住居を対象とした。
B	60dB	50dB	来客車両走行音の影響が大きくなる、計画店舗北側に道路を挟んで立地する住居を対象とした。
C	60dB	50dB	来客車両走行音の影響が大きくなる、計画店舗東側に道路を挟んで立地する店舗を対象とした。
D	60dB	50dB	来客車両走行音、荷さばき・廃棄物収集作業関連音の影響が大きくなる、計画店舗南側に隣接して立地する住居を対象とした。
E	60dB	50dB	来客車両走行音、荷さばき・廃棄物収集作業関連音の影響が大きくなる、計画店舗南側に隣接して立地する店舗兼住居を対象とした。

予測 地点	環境基準		選定理由
	昼 間	夜間	
F	55dB	45dB	来客車両走行音、荷さばき・廃棄物収集作業関連音の影響が大きくなる、計画店舗南側に道路を挟んで立地する住居を対象とした。
G	60dB	50dB	設備騒音の影響が大きくなる、計画店舗西側に隣接して立地する住居を対象とした。
H	60dB	50dB	設備騒音の影響が大きくなる、計画店舗西側に隣接して立地する住居を対象とした。

(2) 昼間の等価騒音レベルの予測〔規則 § 4 I ⑩〕

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離 (m)				予測地点における等価騒音レベル (dB)			
					昼間 (6:00~22:00)		騒音 レベル	根拠	A	B	C	D	A	B	C	D
	騒音源	用途	No	位置	時間	(開始) (停止)										
定常騒音	換気口		K1	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カタログ値	36.9	91.8	172.2	115.1	17.7	2.1	-3.2	-1.3
			K2	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カタログ値	29.5	84.3	165.6	110.4	19.6	3.0	-3.0	-0.9
			K3	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カタログ値	23.2	77.8	160.0	106.7	21.7	3.7	-2.8	-0.5
			K4	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カタログ値	16.0	70.3	153.6	102.7	24.9	4.8	-2.5	0.1
			K5	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カタログ値	9.3	62.6	147.3	99.1	29.6	5.9	-2.3	0.5
			K6	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カタログ値	5.5	55.4	141.1	96.0	34.2	7.2	-2.2	0.9
			K7	1F	24時間	6:00 22:00	42.0	カタログ値	46.6	48.5	106.1	54.6	-0.6	8.3	1.5	7.3
			K8	1F	24時間	6:00 22:00	35.0	カタログ値	47.5	49.2	105.7	53.7	-7.7	1.2	-5.5	0.4
			K9	1F	24時間	6:00 22:00	42.0	カタログ値	48.4	49.9	105.3	52.8	-0.9	8.0	1.6	7.5
			K10	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カタログ値	49.3	50.5	104.9	51.8	-0.6	8.4	2.1	8.2
			K11	1F	24時間	6:00 22:00	35.5	カタログ値	83.0	104.2	137.9	61.2	-12.0	-13.3	-7.3	-0.2
			K12	1F	24時間	6:00 22:00	29.5	カタログ値	62.8	103.5	136.9	60.2	-18.0	-19.2	-13.2	-6.1
			K13	1F	24時間	6:00 22:00	41.5	カタログ値	82.5	102.7	135.9	59.3	-5.9	-7.1	-1.2	6.0
			K14	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カタログ値	81.3	99.6	130.2	53.8	-4.9	-5.8	0.2	7.9
			K15	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カタログ値	81.1	98.0	129.3	52.9	19.2	18.3	24.3	32.0
			K16	1F	24時間	6:00 22:00	61.5	カタログ値	81.0	97.5	128.6	52.2	14.2	19.3	19.3	27.1
			K17	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カタログ値	80.9	97.0	127.9	51.5	19.2	18.4	24.4	32.3
			K18	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カタログ値	80.8	96.5	127.2	50.9	19.3	18.4	24.4	32.4
			K19	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カタログ値	80.5	95.0	125.0	48.8	-4.7	-5.5	0.6	8.7
			K20	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カタログ値	80.4	94.4	124.1	47.9	19.3	18.6	24.6	32.9
			K21	1F	24時間	6:00 22:00	61.5	カタログ値	80.3	93.9	123.4	47.2	14.3	13.6	19.7	28.0
			K22	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カタログ値	80.2	93.4	122.7	46.6	19.3	18.7	24.7	33.1
			K23	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カタログ値	79.9	89.7	117.0	41.2	-4.7	-5.0	1.1	10.2
			K24	1F	24時間	6:00 22:00	51.5	カタログ値	79.9	89.1	116.0	40.2	4.3	4.0	10.2	19.4
			K25	1F	24時間	6:00 22:00	39.0	カタログ値	79.9	88.4	114.9	39.2	-9.2	-8.4	-2.2	7.1
			K26	1F	24時間	6:00 22:00	56.5	カタログ値	81.3	80.1	109.2	26.0	9.2	8.4	16.5	28.2
			K27	1F	24時間	6:00 22:00	33.0	カタログ値	81.6	79.5	99.1	25.1	-14.3	-15.1	-6.9	5.0
			K28	1F	24時間	6:00 22:00	31.0	カタログ値	81.8	79.0	98.0	24.2	-16.4	-15.9	-8.3	3.3
			K29	1F	24時間	6:00 22:00	42.0	カタログ値	82.0	78.5	96.9	23.3	-5.4	4.1	2.9	14.7
定常騒音	室外機	空調用	A1	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	57.4	101.2	164.3	95.2	16.7	11.7	8.4	14.9
			A2	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	58.3	101.6	163.9	95.4	16.6	11.7	8.4	14.8
			A3	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	59.2	102.0	163.5	94.7	16.5	11.8	8.4	14.6
			A4	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	60.2	102.4	163.2	94.0	16.3	11.6	8.4	14.4
			A5	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	61.1	102.8	162.8	93.3	16.2	11.6	8.5	14.2
			A6	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	62.0	103.2	162.5	92.6	16.1	11.5	8.5	14.1
			A7	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	65.7	116.3	157.4	81.0	13.2	10.7	12.0	16.8
			A8	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	66.9	117.0	157.3	80.7	13.1	10.6	11.6	17.8
			A9	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	68.0	117.6	157.2	80.4	13.0	10.7	11.1	16.6
			A10	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	69.1	118.5	157.1	80.2	12.9	10.6	12.0	15.5
			A11	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	90.3	119.2	157.1	79.9	12.8	10.6	10.9	14.4
			A12	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	91.5	120.0	157.0	79.7	12.7	10.5	9.7	13.4
			A13	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	92.6	120.8	157.0	79.5	12.6	10.5	8.5	12.6
			A14	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	93.8	121.6	156.9	79.3	12.5	10.4	7.4	12.6
			A15	1F	24時間	6:00 22:00	52.0	カタログ値	82.4	101.9	134.7	58.0	4.4	2.7	9.4	16.7
			A16	1F	24時間	6:00 22:00	54.0	カタログ値	82.7	102.1	134.7	58.0	6.3	4.7	11.4	18.7
			A17	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	89.5	86.8	111.7	36.0	13.6	12.5	20.0	29.9
			A18	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	89.6	86.1	110.4	34.8	13.6	12.5	20.1	30.2
			A19	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	80.7	85.4	108.2	33.7	13.6	12.5	20.2	30.4
			A20	1F	24時間	6:00 22:00	59.0	カタログ値	80.7	84.5	107.8	32.5	11.6	10.4	18.3	29.8
			A21	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カタログ値	80.8	83.9	106.7	31.5	18.6	17.3	25.4	36.0
			A22	1F	24時間	6:00 22:00	57.0	カタログ値	80.9	83.2	105.5	30.4	9.5	8.2	16.5	27.3
			A23	1F	24時間	6:00 22:00	54.0	カタログ値	81.1	82.6	104.4	29.4	6.5	5.1	13.6	24.6
			A24	1F	24時間	6:00 22:00	57.0	カタログ値	81.0	84.7	107.8	32.3	9.5	8.3	16.3	26.8
			A25	1F	24時間	6:00 22:00	62.0	カタログ値	81.1	84.1	106.7	31.3	14.5	13.3	21.4	32.1
			A26	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カタログ値	81.2	83.5	105.5	30.3	13.5	12.2	20.5	31.4
			A27	1F	24時間	6:00 22:00	54.0	カタログ値	81.4	82.9	104.4	29.3	8.5	5.0	13.8	24.7
定常騒音	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	24時間	6:00 22:00	69.5	カタログ値	96.4	123.4	157.0	79.1	20.6	18.7	15.1	20.7
			R2	1F	24時間	6:00 22:00	69.5	カタログ値	93.5	124.8	157.0	78.9	20.4	18.6	15.1	21.7
			R3	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カタログ値	100.5	126.2	157.1	78.8	16.8	15.1	13.1	19.9
			R4	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カタログ値	102.6	127.7	157.1	78.8	16.6	15.0	15.1	21.8
			R5	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カタログ値	104.8	129.2	157.1	78.6	16.4	14.9	22.1	28.1
			R6	1F	24時間	6:00 22:00	63.0	カタログ値	104.1	127.8	155.2	76.7	13.5	12.0	19.2	25.3
			R7	1F	24時間	6:00 22:00	63.0	カタログ値	103.4	126.5	153.4	74.9	13.5	12.1	19.3	25.5
定常騒音	キュービクル		Q	1F	24時間	6:00 22:00	49.5	カタログ値	109.7	132.4	156.7	78.2	-0.5	-1.8	5.6	11.6

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル(dB)				
	騒音源	用 途	No	位置	昼間(9:00~22:00)		騒音 レベル	根拠	A	B	C	D	A	B	C	D	
					時間(開始)~(停止)												
交通騒音	自動車走行	乗客車両走行音	駐車場	1F	-	1,155 台	82.0	手引書	-	-	-	-	21.1	42.6	37.7	49.7	
		作業車両走行音	駐車場	1F	-	20 台	93.4	自動車工学	-	-	-	-	10.4	27.3	29.6	45.3	
	後進ブザー 荷さばき施設①	荷さばき・産業物収集車両	n1	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	99.2	105.4	117.6	39.1	4.2	3.5	24.4	34.0	
		荷さばき・産業物収集車両	n2	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	89.2	97.1	117.0	39.1	5.0	3.9	24.4	34.0	
		荷さばき・産業物収集車両	n3	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	86.7	100.5	126.5	49.0	5.2	4.1	23.8	32.0	
		荷さばき・産業物収集車両	n4	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	5.2	3.9	23.1	30.4	
	後進ブザー 荷さばき施設②	荷さばき・産業物収集車両	n1	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	99.2	105.4	117.6	39.1	0.5	-0.2	20.7	30.3	
		荷さばき・産業物収集車両	n2	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	89.2	97.1	117.0	39.1	1.3	0.3	20.7	30.3	
		荷さばき・産業物収集車両	n5	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	83.4	87.6	109.1	32.7	1.9	-0.2	21.3	31.8	
		荷さばき・産業物収集車両	n6	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	1.7	13.9	22.2	34.7	
		荷さばき・産業物収集車両	n1	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	99.2	105.4	117.6	39.1	0.5	-0.2	20.7	30.3	
		荷さばき・産業物収集車両	n2	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	89.2	97.1	117.0	39.1	1.3	0.3	20.7	30.3	
		荷さばき・産業物収集車両	n3	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	86.7	100.5	126.5	49.0	1.5	0.5	20.1	28.3	
		荷さばき・産業物収集車両	n4	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	4.7	3.4	22.6	29.9	
		荷さばき・産業物収集車両	n6	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	-0.7	11.5	19.8	32.3	
	台車走行音	荷さばき施設①	n4	1F	50(秒)	11 台	85.5	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	4.7	3.4	22.6	29.9	
		荷さばき施設②	n6	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	-0.7	11.5	19.8	32.3	
	産業物収集作業音 (圧搾)	荷さばき施設①	n4	1F	300(秒)	2 台	89.2	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	11.8	10.5	26.7	34.0	
		荷さばき施設②	n6	1F	300(秒)	2 台	89.2	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	12.0	22.5	29.5	42.0	
	産業物収集作業音 (非圧搾)	荷さばき施設①	n4	1F	300(秒)	1 台	84.2	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	3.8	2.5	18.7	26.0	
		荷さばき施設②	n6	1F	300(秒)	1 台	84.2	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	4.0	14.5	21.5	34.0	
	衝撃騒音	荷さばき・荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	5(回)	55 台	85.6	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	-2.4	-4.2	12.7	20.0
			リフトと床の衝撃	n4	1F	5(回)	55 台	86.1	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	-1.7	-3.0	13.2	20.5
			後部ドア開閉	n4	1F	2(回)	22 台	87.2	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	-1.5	-2.8	10.3	17.6
		荷さばき・荷おろし 荷さばき施設②	リフト昇降	n6	1F	5(回)	15 台	85.6	手引書	84.8	82.4	99.1	23.6	-7.8	2.9	9.9	22.3
			リフトと床の衝撃	n6	1F	5(回)	15 台	86.1	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	-7.1	3.4	10.4	22.9
			後部ドア開閉	n6	1F	2(回)	6 台	87.2	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	-7.0	1.5	7.5	20.0
	等価騒音レベル(Leq)												38	43	41	53	
当該地区の類型												C類型					
当該地区の環境基準(Leq)												60					

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル(dB)			
	騒音源	用途	No	位置	時間(開始)(停止)		騒音 レベル	振動	E	F	G	H	E	F	G	H
					時間	時間										
定常騒音	換気口		K1	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カサログ値	107.6	122.4	63.8	22.4	-1.4	0.5	3.7	10.5
			K2	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カサログ値	103.7	121.3	66.4	26.4	-1.1	-1.1	3.6	8.5
			K3	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カサログ値	100.7	120.8	69.3	31.0	-0.7	-1.0	3.0	6.8
			K4	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カサログ値	97.7	120.6	73.2	37.0	0.6	-1.0	2.4	5.0
			K5	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カサログ値	95.1	120.9	77.7	43.4	2.0	-1.0	1.7	3.6
			K6	1F	24時間	6:00 22:00	49.0	カサログ値	93.1	121.7	82.6	50.2	3.6	-1.1	1.1	2.3
			K7	1F	24時間	6:00 22:00	42.0	カサログ値	53.6	90.4	78.4	66.9	7.4	-5.6	-6.2	-7.3
			K8	1F	24時間	6:00 22:00	35.0	カサログ値	52.6	89.5	76.1	67.2	0.6	-12.5	-13.2	-14.3
			K9	1F	24時間	6:00 22:00	42.0	カサログ値	51.6	88.6	77.8	67.4	7.7	-5.4	-6.1	-7.4
			K10	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カサログ値	50.6	87.7	77.5	67.7	8.4	-4.9	-5.6	-6.9
			K11	1F	24時間	6:00 22:00	35.5	カサログ値	47.0	46.8	36.1	59.0	2.1	2.1	-6.2	-10.8
			K12	1F	24時間	6:00 22:00	29.5	カサログ値	46.1	46.6	37.0	59.4	-3.8	-3.9	-12.4	-17.0
			K13	1F	24時間	6:00 22:00	41.5	カサログ値	45.2	46.5	37.9	59.9	8.4	8.2	-0.6	-5.0
			K14	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カサログ値	39.9	46.3	43.3	62.5	10.5	9.2	-0.6	-4.8
			K15	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カサログ値	39.1	46.3	44.1	62.9	34.7	33.2	23.2	19.1
			K16	1F	24時間	6:00 22:00	61.5	カサログ値	36.5	46.3	44.8	63.3	29.8	28.2	18.1	14.0
			K17	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カサログ値	37.8	46.4	45.5	63.7	35.0	33.2	22.9	18.9
			K18	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カサログ値	37.2	46.4	46.1	64.0	35.1	33.2	22.8	18.9
			K19	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カサログ値	35.2	46.7	48.2	65.2	11.8	9.1	-1.6	-5.4
			K20	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カサログ値	34.4	46.8	49.1	65.7	35.9	33.1	22.3	18.4
			K21	1F	24時間	6:00 22:00	61.5	カサログ値	33.8	46.9	49.8	66.1	30.9	28.1	17.2	13.4
			K22	1F	24時間	6:00 22:00	66.5	カサログ値	33.2	47.0	50.5	66.5	36.1	33.1	22.0	18.3
			K23	1F	24時間	6:00 22:00	42.5	カサログ値	29.4	48.4	56.0	70.0	13.4	8.8	-2.9	-6.3
			K24	1F	24時間	6:00 22:00	51.5	カサログ値	27.6	46.7	56.9	70.6	22.7	17.7	6.0	2.6
			K25	1F	24時間	6:00 22:00	38.0	カサログ値	26.7	49.0	58.0	71.3	10.5	5.2	-6.7	-10.1
			K26	1F	24時間	6:00 22:00	56.5	カサログ値	17.5	55.7	72.4	81.7	31.6	21.6	8.9	0.0
			K27	1F	24時間	6:00 22:00	33.0	カサログ値	17.2	56.3	73.5	82.5	8.3	-2.0	-14.7	-17.6
			K28	1F	24時間	6:00 22:00	31.0	カサログ値	16.9	56.9	74.6	83.4	6.4	-4.1	-16.9	-19.7
			K29	1F	24時間	6:00 22:00	42.0	カサログ値	16.6	57.6	75.7	84.2	17.6	6.8	-6.0	-8.8
定常騒音	室外機	空調用	A1	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	85.3	90.9	30.5	14.0	12.6	8.6	31.3	38.1
			A2	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	84.5	89.6	29.3	15.2	12.7	8.8	31.7	37.4
			A3	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	83.6	88.4	28.2	16.5	12.8	8.8	32.0	36.7
			A4	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	82.8	87.1	27.0	17.7	12.8	8.9	32.4	36.0
			A5	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	81.9	85.9	25.9	19.0	12.9	9.0	32.7	35.4
			A6	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	81.1	84.7	24.9	20.3	13.0	9.0	33.1	34.9
			A7	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	68.8	57.5	16.5	49.3	18.9	12.8	36.7	27.1
			A8	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	66.4	56.4	17.2	50.6	17.3	13.2	36.3	26.9
			A9	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	66.0	55.2	18.0	51.9	16.9	13.6	35.9	26.7
			A10	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	65.6	54.1	18.8	53.2	15.9	13.9	35.5	26.5
			A11	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	65.3	52.9	19.7	54.5	15.0	14.3	35.1	26.3
			A12	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	65.0	51.8	20.7	55.8	14.2	14.6	34.7	26.1
			A13	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	64.7	50.7	21.6	57.0	14.2	15.2	34.3	25.9
			A14	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	64.5	49.6	22.6	58.3	14.2	15.7	33.9	25.7
			A15	1F	24時間	6:00 22:00	52.0	カサログ値	44.0	48.2	39.0	60.4	19.1	18.7	8.9	4.9
			A16	1F	24時間	6:00 22:00	54.0	カサログ値	43.8	45.9	39.1	60.7	21.2	20.8	10.9	6.8
			A17	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	23.8	49.6	61.2	73.8	33.5	27.1	14.5	11.3
			A18	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	22.8	50.2	62.4	74.7	33.8	27.0	14.3	11.2
			A19	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	22.0	50.7	63.6	75.5	34.2	26.9	14.1	11.1
			A20	1F	24時間	6:00 22:00	59.0	カサログ値	21.1	51.4	64.9	76.4	32.5	24.8	12.0	9.0
			A21	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カサログ値	20.4	51.9	66.0	77.1	39.8	31.7	18.8	15.9
			A22	1F	24時間	6:00 22:00	57.0	カサログ値	19.7	52.5	67.2	78.0	31.1	22.0	9.7	6.6
			A23	1F	24時間	6:00 22:00	54.0	カサログ値	19.0	53.0	68.3	78.8	28.4	19.5	6.5	3.7
			A24	1F	24時間	6:00 22:00	57.0	カサログ値	20.9	51.1	65.0	76.6	30.6	22.8	9.9	7.0
			A25	1F	24時間	6:00 22:00	62.0	カサログ値	20.2	51.6	66.1	77.4	35.9	27.7	14.8	11.9
			A26	1F	24時間	6:00 22:00	61.0	カサログ値	19.4	52.2	67.3	78.2	35.2	26.6	13.6	10.7
			A27	1F	24時間	6:00 22:00	54.0	カサログ値	18.8	52.8	68.3	79.0	28.5	19.5	6.5	3.6
定常騒音	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	24時間	6:00 22:00	69.5	カサログ値	64.1	47.2	24.9	61.2	22.6	25.2	41.6	33.8
			R2	1F	24時間	6:00 22:00	69.5	カサログ値	63.8	45.3	26.8	63.9	24.1	26.5	40.9	33.4
			R3	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カサログ値	63.6	43.5	28.7	65.7	22.3	24.6	38.8	28.6
			R4	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カサログ値	63.4	41.7	30.8	68.0	24.3	27.6	36.2	29.3
			R5	1F	24時間	6:00 22:00	66.0	カサログ値	63.2	39.6	33.1	70.5	30.0	34.0	35.6	28.0
			R6	1F	24時間	6:00 22:00	63.0	カサログ値	61.3	38.4	34.0	70.7	27.3	31.3	25.3	16.8
			R7	1F	24時間	6:00 22:00	63.0	カサログ値	59.5	37.3	34.8	70.8	27.5	31.6	22.4	15.9
定常騒音	キュービクル		Q	1F	24時間	6:00 22:00	49.5	カサログ値	62.7	35.0	38.5	76.2	13.6	18.6	17.6	11.9

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル(dB)			
	騒音源	用 途	No	位置	昼間(6:00~22:00)		騒音 レベル	根拠	E	F	G	H	E	F	G	H
					時間	(開始)(停止)										
変動騒音	自動車走行	乗客車両走行音	駐車場	1F	-	1,155 台	82.0	手引書	-	-	-	-	48.5	42.8	26.4	13.1
		作業車両走行音	駐車場	1F	-	20 台	93.4	自動車工学	-	-	-	-	44.1	33.5	9.3	5.3
	後進ブザー 荷さばき施設①	荷さばき・搬送物収集庫内	n1	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	23.6	30.4	63.2	85.6	38.3	36.1	5.3	2.2
		荷さばき・搬送物収集庫内	n2	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	24.4	39.5	58.7	77.2	38.1	33.9	5.6	3.0
		荷さばき・搬送物収集庫内	n3	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	34.4	40.4	48.7	69.4	35.1	33.7	7.0	4.0
		荷さばき・搬送物収集庫内	n4	1F	10(秒)	14 台	91.9	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	32.9	33.6	8.8	4.5
	後進ブザー 荷さばき施設②	荷さばき・搬送物収集庫内	n1	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	23.6	30.4	63.2	85.6	34.8	32.4	1.6	-1.5
		荷さばき・搬送物収集庫内	n2	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	24.4	39.5	58.7	77.2	34.4	30.2	1.9	-0.7
		荷さばき・搬送物収集庫内	n5	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	20.1	48.3	64.3	77.5	36.0	28.4	1.1	-0.7
		荷さばき・搬送物収集庫内	n6	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	39.1	27.5	0.1	-1.4
	合車走行音	荷さばき・搬送物収集庫内	n1	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	23.6	30.4	63.2	85.6	34.8	32.4	1.6	-1.5
		荷さばき施設①	n2	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	24.4	39.5	58.7	77.2	34.4	30.2	1.9	-0.7
		荷さばき施設②	n3	1F	10(秒)	6 台	91.9	手引書	34.4	40.4	48.7	69.4	31.4	30.0	3.3	0.3
		荷さばき施設③	n4	1F	30(秒)	11 台	85.5	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	32.4	33.1	8.3	4.0
	搬入物収集作業音 (圧縮)	荷さばき施設④	n5	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	36.5	37.2	14.8	10.7
		荷さばき施設⑤	n6	1F	300(秒)	2 台	89.2	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	46.4	34.8	10.4	6.7
	搬入物収集作業音 (非圧縮)	荷さばき施設⑥	n1	1F	300(秒)	1 台	84.2	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	28.5	29.2	6.8	2.7
		荷さばき施設⑦	n6	1F	300(秒)	1 台	84.2	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	38.4	26.8	2.4	-1.3
固定騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	5(回)	55 台	85.6	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	22.5	23.2	0.2	-3.5
		リフトと床の衝撃	n4	1F	5(回)	55 台	86.1	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	23.0	23.7	1.3	-2.7
		後部ドア開閉	n4	1F	2(回)	22 台	87.2	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	20.1	20.8	1.4	-2.6
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設②	リフト昇降	n6	1F	5(回)	15 台	85.6	手引書	14.1	53.6	74.0	84.5	26.8	15.2	-9.6	-13.1
		リフトと床の衝撃	n6	1F	5(回)	15 台	86.1	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	27.3	15.7	-8.7	-12.4
		後部ドア開閉	n6	1F	2(回)	6 台	87.2	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	24.4	12.8	-8.6	-12.3
等価騒音レベル(Leq)													54	49	49	46
当該地区の類型													C類型	B類型	C類型	
当該地区の環境基準(Leq)													60	55	60	

<評価>

「昼間」の等価騒音レベルは全地点において基準値を下まわり、計画店舗による騒音が周辺地域に与える影響は少ないものと推察される。

(3) 夜間の等価騒音レベルの予測

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル (dB)			
	騒音源	用途	No	位置	時間		騒音 レベル	根拠	A	B	C	D	A	B	C	D
					開始	(停止)										
定常騒音	換気口		K1	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサゴダ	36.9	91.9	172.2	115.3	17.7	2.1	-3.2	-1.3
			K2	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサゴダ	29.5	84.3	165.6	110.4	19.6	3.0	-3.0	-0.9
			K3	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサゴダ	23.2	77.8	160.0	106.7	21.7	3.7	-2.8	-0.5
			K4	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサゴダ	16.0	70.3	153.6	102.7	24.9	4.8	-2.5	0.1
			K5	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサゴダ	9.3	62.8	147.3	99.1	29.6	5.9	-2.3	0.5
			K6	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサゴダ	5.5	55.4	141.1	96.0	34.2	7.2	-2.2	0.9
			K7	1F	24時間	22:00 6:00	42.0	カサゴダ	46.6	48.5	106.1	94.6	-0.9	8.3	1.5	7.3
			K8	1F	24時間	22:00 6:00	35.0	カサゴダ	47.5	49.2	105.7	93.7	-7.7	1.2	-5.5	0.4
			K9	1F	24時間	22:00 6:00	42.0	カサゴダ	48.4	49.9	105.3	92.8	-0.9	8.0	1.6	7.5
			K10	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサゴダ	49.3	50.5	104.9	91.8	-0.6	8.4	2.1	8.2
			K11	1F	24時間	22:00 6:00	39.5	カサゴダ	83.0	104.2	137.9	61.2	-12.0	-13.3	-7.3	-0.2
			K12	1F	24時間	22:00 6:00	28.5	カサゴダ	82.8	103.5	136.9	60.2	-18.0	-19.2	-13.2	-6.1
			K13	1F	24時間	22:00 6:00	41.5	カサゴダ	82.5	102.7	135.9	59.3	-5.9	-7.1	-1.2	6.0
			K14	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサゴダ	81.3	98.6	130.2	53.8	-4.8	-5.8	0.2	7.9
			K15	1F	24時間	22:00 6:00	68.9	カサゴダ	81.1	98.0	129.3	52.9	19.2	18.3	24.0	32.0
			K16	1F	24時間	22:00 6:00	61.5	カサゴダ	81.0	97.5	128.6	52.2	14.2	19.3	19.3	27.1
			K17	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサゴダ	80.9	97.0	127.9	51.5	19.2	18.4	24.4	32.3
			K18	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサゴダ	80.8	96.5	127.2	50.9	19.3	18.4	24.4	32.4
			K19	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサゴダ	80.5	95.0	125.0	48.8	-4.7	-5.5	0.6	8.7
			K20	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサゴダ	80.4	94.4	124.1	47.9	19.3	18.6	24.6	32.9
			K21	1F	24時間	22:00 6:00	61.5	カサゴダ	80.3	93.9	123.4	47.2	14.3	13.6	19.7	28.0
			K22	1F	24時間	22:00 6:00	68.5	カサゴダ	80.2	93.4	122.7	46.6	19.3	18.7	24.7	33.1
			K23	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサゴダ	79.9	89.7	117.0	41.2	-4.7	-5.0	1.1	10.2
			K24	1F	24時間	22:00 6:00	51.5	カサゴダ	79.9	89.1	116.0	40.2	4.3	4.0	10.2	19.4
			K25	1F	24時間	22:00 6:00	39.0	カサゴダ	79.9	88.4	114.9	39.2	-8.2	-8.4	-2.2	7.1
			K26	1F	24時間	22:00 6:00	56.5	カサゴダ	81.3	80.1	100.2	26.0	9.2	8.4	16.5	28.2
			K27	1F	24時間	22:00 6:00	33.0	カサゴダ	81.6	79.5	99.1	25.1	-14.3	-15.1	-6.9	5.0
			K28	1F	24時間	22:00 6:00	31.0	カサゴダ	81.8	79.0	98.0	24.2	-16.4	-15.3	-8.8	9.3
			K29	1F	24時間	22:00 6:00	42.0	カサゴダ	82.0	78.5	96.9	23.9	-5.4	4.1	2.3	14.7
	室外機	空調用	A1	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	57.4	101.2	164.3	96.2	16.7	11.7	8.4	14.9
			A2	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	58.3	101.6	163.9	95.4	16.6	11.7	8.4	14.8
			A3	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	59.2	102.0	163.5	94.7	16.5	11.6	8.4	14.6
			A4	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	60.2	102.4	163.2	94.0	16.3	11.6	8.4	14.4
			A5	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	61.1	102.8	162.8	93.3	16.2	11.6	8.5	14.2
			A6	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	62.0	103.2	162.5	92.6	16.1	11.5	8.5	14.1
			A7	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	65.7	116.9	157.4	81.9	13.2	10.7	12.0	16.8
			A8	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	86.9	117.0	157.3	80.7	13.1	10.6	11.6	17.8
			A9	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	88.0	117.8	157.2	80.4	13.0	10.7	11.1	16.6
			A10	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	89.1	118.5	157.1	80.2	12.9	10.6	12.0	15.5
			A11	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	90.3	119.2	157.1	79.9	12.8	10.6	10.9	14.4
			A12	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	91.5	120.0	157.0	79.7	12.7	10.5	9.7	13.4
			A13	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	92.6	120.8	157.0	79.5	12.6	10.5	8.5	12.6
			A14	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	93.8	121.6	156.9	79.3	12.5	10.4	7.4	12.6
			A15	1F	24時間	22:00 6:00	52.0	カサゴダ	82.4	101.9	134.7	58.0	4.4	2.7	9.4	16.7
			A16	1F	24時間	22:00 6:00	54.0	カサゴダ	82.7	102.1	134.7	58.0	6.3	4.7	11.4	16.7
			A17	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	80.5	86.8	111.7	36.0	13.6	12.5	20.0	29.9
			A18	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	80.6	86.1	110.4	34.8	13.6	12.5	20.1	30.2
			A19	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	80.7	85.4	109.2	33.7	13.6	12.5	20.2	30.4
			A20	1F	24時間	22:00 6:00	59.0	カサゴダ	80.7	84.5	107.8	32.5	11.6	10.4	18.3	28.8
			A21	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサゴダ	80.8	83.9	106.7	31.5	18.6	17.3	25.4	36.0
			A22	1F	24時間	22:00 6:00	57.0	カサゴダ	80.9	83.2	105.6	30.4	9.5	8.2	16.5	27.3
			A23	1F	24時間	22:00 6:00	54.0	カサゴダ	81.1	82.6	104.4	29.4	6.5	5.1	13.6	24.6
			A24	1F	24時間	22:00 6:00	57.0	カサゴダ	81.0	84.7	107.8	32.3	9.5	8.3	16.3	26.8
			A25	1F	24時間	22:00 6:00	62.0	カサゴダ	81.1	84.1	106.7	31.3	14.5	13.3	21.4	32.1
			A26	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサゴダ	81.2	83.5	105.5	30.3	13.5	12.2	20.5	31.4
			A27	1F	24時間	22:00 6:00	54.0	カサゴダ	81.4	82.9	104.4	29.3	6.5	5.0	13.6	24.7
	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	24時間	22:00 6:00	69.5	カサゴダ	96.4	123.4	157.0	79.1	20.6	18.7	15.1	20.7
			R2	1F	24時間	22:00 6:00	69.5	カサゴダ	96.5	124.8	157.0	78.9	20.4	18.6	15.1	21.7
			R3	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサゴダ	100.5	126.2	157.1	78.8	16.8	15.1	13.1	19.9
			R4	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサゴダ	102.6	127.7	157.1	78.8	18.6	15.0	15.1	21.8
			R5	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサゴダ	104.8	129.2	157.1	78.6	16.4	14.9	22.1	28.1
			R6	1F	24時間	22:00 6:00	63.0	カサゴダ	104.1	127.8	155.2	76.7	13.5	12.0	19.2	25.3
定常騒音	キュービクル		R7	1F	24時間	22:00 6:00	63.0	カサゴダ	103.4	126.5	153.4	74.9	13.5	12.1	19.3	25.5
			Q	1F	24時間	22:00 6:00	49.5	カサゴダ	109.7	132.4	156.7	78.2	-0.5	-1.8	5.9	11.6

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル (dB)			
	騒音源	用 途	No	位置	夜間(22:00~6:00)		騒音 レベル	根拠	A	B	C	D	A	B	C	D
					時間	(開始) (停止)										
交通騒音	自動車走行	乗客車両走行音	駐車場	1F	-	96 台	82.0	手引書	-	-	-	-	13.4	13.4	34.8	41.9
		作業車両走行音	駐車場	1F	-	6 台	93.4	自動車騒音	-	-	-	-	8.4	8.4	25.0	43.1
	台車走行音	荷さばき施設①	n4	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	2.1	0.8	20.0	27.3
		荷さばき施設②	n6	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	2.3	14.5	22.8	35.3
街路騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	5(回)	3 台	85.6	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	-5.0	-6.8	10.1	17.4
		リフトと床の衝突	n4	1F	5(回)	3 台	86.1	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	-4.3	-5.6	10.6	17.9
		後部ドア開閉	n4	1F	2(回)	3 台	87.2	手引書	88.6	107.4	136.5	58.9	-4.2	-5.5	7.7	15.0
		リフト昇降	n6	1F	5(回)	3 台	85.6	手引書	84.8	82.4	99.1	23.6	-4.8	5.9	12.9	25.3
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフトと床の衝突	n6	1F	5(回)	3 台	86.1	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	-4.1	6.4	13.4	25.9
		後部ドア開閉	n6	1F	2(回)	3 台	87.2	手引書	84.7	82.4	99.1	23.5	-3.9	4.5	10.5	23.0
等価騒音レベル(Leq)													38	36	37	48
当該地区の類型													C類型			
当該地区の環境基準(Leq)													50			

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル (dB)			
	騒音源	用途	No	位置	時間 (開始) (停止)		騒音 レベル	根拠	E	F	G	H	E	F	G	H
定常騒音	換気口		K1	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサログ値	107.6	122.4	63.3	22.4	-1.4	0.5	3.7	10.5
			K2	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサログ値	103.7	121.3	66.4	26.4	-1.1	-1.1	3.6	8.5
			K3	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサログ値	100.7	120.8	69.3	31.0	-0.7	-1.0	3.0	6.8
			K4	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサログ値	97.7	120.6	73.2	37.0	0.6	-1.0	2.4	5.0
			K5	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサログ値	95.1	120.9	77.7	43.4	2.0	-1.0	1.7	3.8
			K6	1F	24時間	22:00 6:00	49.0	カサログ値	93.1	121.7	82.6	50.2	3.6	-1.1	1.1	2.3
			K7	1F	24時間	22:00 6:00	42.0	カサログ値	53.6	90.4	78.4	66.9	7.4	-5.6	-6.2	-7.3
			K8	1F	24時間	22:00 6:00	35.0	カサログ値	52.6	89.5	78.1	67.2	0.6	-12.5	-13.2	-14.3
			K9	1F	24時間	22:00 6:00	42.0	カサログ値	51.6	88.6	77.8	67.4	7.7	-5.4	-6.1	-7.4
			K10	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサログ値	50.6	87.7	77.5	67.7	8.4	-4.9	-5.6	-6.9
			K11	1F	24時間	22:00 6:00	35.5	カサログ値	47.0	46.8	36.1	59.0	2.1	2.1	-6.2	-10.8
			K12	1F	24時間	22:00 6:00	29.5	カサログ値	46.1	46.6	37.0	59.4	-3.8	-3.9	-12.4	-17.0
			K13	1F	24時間	22:00 6:00	41.5	カサログ値	45.2	46.5	37.9	59.9	8.4	8.2	-0.6	-5.0
			K14	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサログ値	39.9	46.3	43.3	62.5	10.5	9.2	-0.6	-4.6
			K15	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサログ値	39.1	46.3	44.1	62.9	34.7	33.2	23.2	19.1
			K16	1F	24時間	22:00 6:00	61.5	カサログ値	38.5	46.3	44.8	63.3	29.8	28.2	18.1	14.0
			K17	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサログ値	37.8	46.4	45.5	63.7	35.0	33.2	22.9	18.9
			K18	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサログ値	37.2	46.4	46.1	64.0	35.1	33.2	22.8	18.9
			K19	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサログ値	35.2	46.7	48.2	65.2	11.6	9.1	-1.6	-5.4
			K20	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサログ値	34.4	46.8	49.1	65.7	35.8	33.1	22.3	18.4
			K21	1F	24時間	22:00 6:00	61.5	カサログ値	33.8	46.9	49.8	66.1	30.9	28.1	17.2	13.4
			K22	1F	24時間	22:00 6:00	66.5	カサログ値	33.2	47.0	50.5	66.5	36.1	33.1	22.0	18.3
			K23	1F	24時間	22:00 6:00	42.5	カサログ値	28.4	48.4	56.0	70.0	13.4	8.8	-2.9	-6.3
			K24	1F	24時間	22:00 6:00	51.5	カサログ値	27.6	48.7	56.9	70.6	22.7	17.7	6.0	2.6
			K25	1F	24時間	22:00 6:00	39.0	カサログ値	26.7	49.0	58.0	71.3	10.5	5.2	-6.7	-10.1
			K26	1F	24時間	22:00 6:00	56.5	カサログ値	17.5	56.7	72.4	81.7	31.6	21.6	8.9	6.0
			K27	1F	24時間	22:00 6:00	33.0	カサログ値	17.2	56.3	73.5	82.5	8.3	-2.0	-14.7	-17.6
			K28	1F	24時間	22:00 6:00	31.0	カサログ値	16.9	56.9	74.6	83.4	6.4	-4.1	-16.9	-19.7
			K29	1F	24時間	22:00 6:00	42.0	カサログ値	16.6	57.6	75.7	84.2	17.6	6.8	-6.0	-8.8
	室外機	空調用	A1	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	85.3	90.9	30.5	14.0	12.6	8.6	31.3	38.1
			A2	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	84.5	89.6	29.3	15.2	12.7	8.8	31.7	37.4
			A3	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	83.6	88.4	28.2	16.5	12.8	8.8	32.0	36.7
			A4	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	82.8	87.1	27.0	17.7	12.8	8.9	32.4	36.0
			A5	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	81.9	85.9	25.9	19.0	12.9	9.0	32.7	35.4
			A6	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	81.1	84.7	24.9	20.3	13.0	9.0	33.1	34.9
			A7	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	68.8	57.5	18.5	49.3	18.9	12.8	36.7	27.1
			A8	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	66.4	56.4	17.2	50.6	17.9	13.2	36.3	26.9
			A9	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	66.0	55.2	18.0	51.9	16.9	13.6	35.9	26.7
			A10	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	65.6	54.1	18.8	53.2	15.9	13.9	35.5	26.5
			A11	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	65.3	52.9	19.7	54.5	15.0	14.3	35.1	26.3
			A12	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	65.0	51.8	20.7	55.8	14.2	14.8	34.7	26.1
			A13	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	64.7	50.7	21.6	57.0	14.2	15.2	34.3	25.9
			A14	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	64.5	49.6	22.6	58.3	14.2	15.7	33.9	25.7
			A15	1F	24時間	22:00 6:00	52.0	カサログ値	44.0	46.2	39.0	60.4	19.1	18.7	8.9	4.9
			A16	1F	24時間	22:00 6:00	54.0	カサログ値	43.8	45.9	39.1	60.7	21.2	20.8	10.9	6.6
			A17	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	23.8	49.6	61.2	73.8	33.5	27.1	14.5	11.3
			A18	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	22.8	50.2	62.4	74.7	33.8	27.0	14.3	11.2
			A19	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	22.0	50.7	63.6	75.5	34.2	26.9	14.1	11.1
			A20	1F	24時間	22:00 6:00	59.0	カサログ値	21.1	51.4	64.9	76.4	32.5	24.8	12.0	9.0
			A21	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサログ値	20.4	51.9	66.0	77.1	39.8	31.7	18.8	15.9
			A22	1F	24時間	22:00 6:00	57.0	カサログ値	19.7	52.5	67.2	78.0	31.1	22.6	9.7	6.8
			A23	1F	24時間	22:00 6:00	54.0	カサログ値	19.0	53.0	68.3	78.8	28.4	19.5	6.5	3.7
			A24	1F	24時間	22:00 6:00	57.0	カサログ値	20.9	51.1	65.0	76.6	30.6	22.8	9.9	7.0
			A25	1F	24時間	22:00 6:00	62.0	カサログ値	20.2	51.6	66.1	77.4	35.9	27.7	14.8	11.9
			A26	1F	24時間	22:00 6:00	61.0	カサログ値	19.4	52.2	67.3	78.2	35.2	26.6	13.6	10.7
			A27	1F	24時間	22:00 6:00	54.0	カサログ値	18.8	52.8	68.3	79.0	28.5	19.5	6.5	3.6
	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	24時間	22:00 6:00	69.5	カサログ値	64.1	47.2	24.9	61.2	22.6	25.2	41.6	33.8
			R2	1F	24時間	22:00 6:00	69.5	カサログ値	63.8	45.3	26.8	63.5	24.1	26.5	40.9	33.4
			R3	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサログ値	63.6	43.5	28.7	65.7	22.3	24.6	36.8	29.6
			R4	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサログ値	63.4	41.7	30.8	68.0	24.3	27.6	36.2	29.3
			R5	1F	24時間	22:00 6:00	66.0	カサログ値	63.2	39.6	33.1	70.5	30.0	34.0	35.6	29.0
			R6	1F	24時間	22:00 6:00	63.0	カサログ値	61.3	38.4	34.0	70.7	27.3	31.3	25.3	16.8
			R7	1F	24時間	22:00 6:00	63.0	カサログ値	59.5	37.3	34.8	70.8	27.5	31.6	22.4	15.9
定常騒音	キュービクル		Q	1F	24時間	22:00 6:00	49.5	カサログ値	62.7	35.0	38.5	76.2	13.6	18.6	17.8	11.9

騒音の種類	騒音発生源				騒音継続時間 又は回数		基準距離 における 騒音レベル (dB)	予測地点までの距離(m)				予測地点における等価騒音レベル (dB)				
	騒音源	用 途	No	位置	夜間(22:00～6:00)			E	F	G	H	E	F	G	H	
					時間	(開始) (停止)										
実動騒音	自動車走行	乗客車両走行音	駐車場	1F	—	96 台	82.0	手引書	—	—	—	—	40.7	35.0	18.6	5.4
		作業車両走行音	駐車場	1F	—	6 台	93.4	西脇車工学	—	—	—	—	41.9	31.5	7.2	3.2
	台車走行音	荷さばき施設①	n4	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	29.8	30.3	5.7	1.4
		荷さばき施設②	n6	1F	50(秒)	3 台	85.5	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	39.7	28.1	0.7	-0.8
衝撃騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	5(回)	3 台	85.6	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	19.9	20.6	-2.5	19.9
		リフトと床の衝突	n4	1F	5(回)	3 台	86.1	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	20.4	21.1	-1.3	20.4
		後部ドア開閉	n4	1F	2(回)	3 台	87.2	手引書	44.1	40.6	39.7	65.0	17.5	18.2	-1.2	17.5
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n6	1F	5(回)	3 台	85.6	手引書	14.1	53.6	74.0	84.5	29.8	18.2	-6.5	29.8
		リフトと床の衝突	n6	1F	5(回)	3 台	86.1	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	30.3	18.7	-5.7	30.3
		後部ドア開閉	n6	1F	2(回)	3 台	87.2	手引書	14.1	53.5	74.0	84.5	27.4	15.8	-5.6	27.4
等価騒音レベル(Leq)												50	45	49	46	
当該地区の類型												C類型	B類型	C類型		
当該地区の環境基準(Leq)												50	45	50		

<評価>

「夜間」の等価騒音レベルは全地点において基準値を下まわり、当該店舗による騒音が周辺地域に与える影響は少ないものと推察される。

4 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠 [規則 § 4 I ⑩]

予測地点	規制基準夜間	選定理由
a	50dB	計画店舗北側の敷地境界を対象とした。
b	50dB	計画店舗北側の敷地境界を対象とした。
c	50dB	計画店舗東側の敷地境界を対象とした。
d	50dB	計画店舗南側の敷地境界を対象とした。
e	50dB	計画店舗南側の敷地境界を対象とした。
f	45dB	計画店舗南側の敷地境界を対象とした。
g	50dB	計画店舗西側の敷地境界を対象とした。
h	50dB	計画店舗西側の敷地境界を対象とした。

《夜間（午後10時～午前6時）において発生することが見込まれる騒音》

【敷地境界】

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における騒音レベル(dB)			
	騒音源	用途	No	位置	騒音レベル	根拠	a	b	c	d	a	b	c	d
換気口			K1	1F	49.0	カタログ値	36.5	77.0	139.2	114.8	17.8	0.0	-1.5	-1.3
			K2	1F	49.0	カタログ値	29.0	69.6	121.4	110.1	19.8	0.9	-1.1	-0.8
			K3	1F	49.0	カタログ値	22.6	63.2	122.5	106.4	21.9	2.0	-0.8	-0.4
			K4	1F	49.0	カタログ値	15.1	55.8	117.0	102.4	25.4	3.3	-0.5	0.1
			K5	1F	49.0	カタログ値	7.7	48.4	111.7	98.8	31.3	4.8	-0.1	0.5
			K6	1F	49.0	カタログ値	1.8	41.1	108.8	95.6	43.9	6.6	0.1	0.9
			K7	1F	42.0	カタログ値	43.1	34.7	67.0	54.3	-1.5	11.2	5.5	7.3
			K8	1F	35.0	カタログ値	44.0	35.5	66.3	53.3	-8.7	4.0	-1.4	0.5
			K9	1F	42.0	カタログ値	44.9	36.3	65.7	52.4	-1.8	10.8	5.6	7.6
			K10	1F	42.5	カタログ値	45.8	37.1	65.0	51.4	-1.5	11.1	6.2	8.3
			K11	1F	35.5	カタログ値	79.4	90.0	91.7	61.1	-13.9	-12.6	-3.7	-0.2
			K12	1F	29.5	カタログ値	79.1	83.3	90.7	60.1	-19.9	-18.5	-9.7	-6.1
			K13	1F	41.5	カタログ値	78.8	89.6	89.7	59.2	-2.2	-6.4	2.4	6.1
			K14	1F	42.5	カタログ値	77.5	84.9	84.0	53.6	-6.2	-5.0	4.0	7.9
			K15	1F	66.5	カタログ値	77.4	84.2	83.1	52.9	17.8	19.1	28.1	32.0
			K16	1F	61.5	カタログ値	77.3	83.8	82.4	52.1	12.8	14.1	23.2	27.2
			K17	1F	66.5	カタログ値	77.1	89.4	81.7	51.4	17.9	19.2	28.3	32.3
			K18	1F	65.5	カタログ値	77.0	82.9	81.1	50.8	17.9	19.2	28.3	32.4
			K19	1F	42.5	カタログ値	76.7	81.6	78.9	48.6	-6.1	-4.6	4.6	8.8
			K20	1F	66.5	カタログ値	76.6	81.0	78.0	47.8	17.8	19.4	28.7	32.9
			K21	1F	61.5	カタログ値	76.5	80.6	77.3	47.1	12.9	14.5	23.7	28.0
			K22	1F	66.5	カタログ値	76.5	80.2	76.6	46.4	17.9	19.5	28.8	33.2
			K23	1F	42.5	カタログ値	76.1	77.0	76.9	41.0	-6.0	-4.0	5.5	10.2
			K24	1F	51.5	カタログ値	76.1	76.4	69.9	40.1	9.0	5.0	14.6	19.4
			K25	1F	39.0	カタログ値	76.1	75.8	68.8	39.1	-9.5	-7.4	2.2	7.2
			K26	1F	56.5	カタログ値	77.6	69.3	54.1	25.8	7.8	10.1	21.8	28.3
			K27	1F	33.0	カタログ値	77.8	68.9	53.0	24.9	-15.6	-13.9	-1.5	5.1
			K28	1F	51.0	カタログ値	78.1	69.5	52.0	24.0	-17.7	-14.6	-3.3	9.4
			K29	1F	42.0	カタログ値	78.3	68.2	50.9	23.1	-6.7	5.0	7.9	14.7
室外機	空調用		A1	1F	61.0	カタログ値	54.9	85.3	120.7	95.9	15.7	12.4	10.6	15.3
			A2	1F	61.0	カタログ値	55.8	85.7	120.2	95.2	15.6	12.3	10.6	15.0
			A3	1F	61.0	カタログ値	56.5	86.1	119.7	94.5	15.4	12.3	10.6	14.9
			A4	1F	61.0	カタログ値	57.5	86.5	119.3	93.8	15.3	12.3	10.7	14.7
			A5	1F	61.0	カタログ値	58.4	86.9	118.8	93.1	15.1	12.2	10.7	14.5
			A6	1F	61.0	カタログ値	59.3	87.4	118.3	92.4	14.9	12.3	10.7	14.3
			A7	1F	61.0	カタログ値	62.4	101.1	111.3	80.9	11.9	11.3	13.6	16.7
			A8	1F	61.0	カタログ値	63.6	101.9	111.1	80.6	11.6	11.2	13.2	17.9
			A9	1F	61.0	カタログ値	64.7	102.7	111.0	80.4	11.6	11.2	14.2	16.7
			A10	1F	61.0	カタログ値	65.8	103.5	110.9	80.1	11.5	11.1	14.7	15.5
			A11	1F	61.0	カタログ値	66.9	104.3	110.8	79.9	11.4	11.0	13.5	14.9
			A12	1F	61.0	カタログ値	68.1	105.1	110.8	79.7	11.3	11.0	12.4	13.5
			A13	1F	61.0	カタログ値	69.2	105.9	110.7	79.5	11.2	11.0	11.3	12.6
			A14	1F	61.0	カタログ値	90.4	106.7	110.6	79.3	11.1	10.9	10.2	12.6
			A15	1F	52.0	カタログ値	78.7	87.8	88.5	57.9	3.1	3.6	13.1	16.7
			A16	1F	54.0	カタログ値	79.0	88.1	89.5	57.9	5.0	5.6	15.1	18.7
			A17	1F	61.0	カタログ値	78.7	74.6	65.5	35.8	12.9	13.8	24.7	29.9
			A18	1F	61.0	カタログ値	78.8	74.0	64.2	34.6	12.9	13.8	24.8	30.2
			A19	1F	61.0	カタログ値	78.9	73.4	63.1	33.5	12.8	13.9	25.0	30.5
			A20	1F	59.0	カタログ値	78.9	72.7	61.7	32.3	10.9	11.9	23.2	28.8
			A21	1F	68.0	カタログ値	77.0	72.2	60.6	31.3	17.3	18.9	30.4	36.1
			A22	1F	57.0	カタログ値	77.2	71.7	59.4	30.2	8.2	9.8	21.5	27.4
			A23	1F	54.0	カタログ値	77.3	71.3	58.3	29.2	5.2	6.6	18.7	24.7
			A24	1F	57.0	カタログ値	77.2	73.0	61.6	32.2	8.2	9.8	21.2	26.9
			A25	1F	62.0	カタログ値	77.3	72.5	60.5	31.2	13.2	14.8	26.4	32.1
			A26	1F	61.0	カタログ値	77.5	72.0	59.4	30.1	12.2	13.8	25.5	31.4
			A27	1F	54.0	カタログ値	77.6	71.5	58.3	29.1	5.2	6.6	18.7	24.7
室外機	冷凍冷蔵用		R1	1F	69.5	カタログ値	93.0	108.7	110.7	79.1	19.9	19.2	18.0	20.7
			R2	1F	69.5	カタログ値	95.1	110.2	110.7	78.9	19.1	19.1	18.0	21.6
			R3	1F	66.0	カタログ値	97.1	111.7	110.8	78.8	15.5	15.5	15.8	19.8
			R4	1F	66.0	カタログ値	99.1	113.3	110.9	78.8	15.3	15.4	17.8	21.7
			R5	1F	68.0	カタログ値	101.3	114.9	110.9	78.6	15.1	15.3	25.1	28.1
			R6	1F	63.0	カタログ値	100.6	113.6	109.0	76.7	12.0	12.4	22.3	25.3
キュービクル			Q	1F	49.5	カタログ値	106.1	118.4	110.7	78.2	-1.6	-1.4	8.6	11.6

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル(dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における騒音レベル(dB)			
	騒音源	用途	No	位置	騒音レベル	根拠	a	b	c	d	a	b	c	d
交通騒音	自動車走行音	乗客車両走行音	駐車場	1F	82.0	手引書	-	-	-	-	22.9	68.4	65.7	60.6
		作業車両走行音	駐車場	1F	93.4	自動車工学	-	-	-	-	26.1	48.0	77.4	72.1
	台車走行音	荷さばき施設①	n4	1F	87.2	手引書	84.9	93.6	90.2	58.8	19.4	21.4	40.1	43.8
		荷さばき施設②	n6	1F	87.2	手引書	81.0	72.0	52.9	23.3	19.8	29.5	44.7	51.9
衝撃騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	90.0	手引書	84.9	93.6	90.2	58.8	34.1	30.9	50.9	54.6
		リフトと床の衝撃	n4	1F	85.5	手引書	84.9	93.6	90.2	58.8	29.8	26.9	46.4	50.1
		後部ドア開閉	n4	1F	91.6	手引書	84.9	93.6	90.2	58.8	25.4	36.0	52.5	56.2
		リフト昇降	n6	1F	90.0	手引書	81.0	72.0	52.9	23.4	24.5	40.2	55.5	62.6
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフトと床の衝撃	n6	1F	85.5	手引書	81.0	72.0	52.9	23.3	0.0	35.7	51.0	58.2
		後部ドア開閉	n6	1F	91.6	手引書	81.0	72.0	52.9	23.3	0.0	43.7	57.1	64.3
	騒音レベル最大値(Lmax) 定常騒音										43.9	19.5	30.4	36.1
	騒音レベル最大値(Lmax) 変動騒音										26.1	68.4	77.4	72.1
騒音レベル最大値(Lmax) 衝撃騒音										34.5	43.7	57.1	64.3	
当該地域の区分										第3種区域				
当該地域の規制基準(Lmax)										50				

【敷地境界】

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における騒音レベル(dB)			
	騒音源	用 途	No	位置	騒音レベル	根拠	e	f	g	h	e	f	g	h
定常騒音	換気口		K1	1F	49.0	カタログ値	102.4	111.2	61.1	21.5	-1.3	-1.4	3.1	10.1
			K2	1F	49.0	カタログ値	98.8	111.2	62.4	25.0	-1.1	-1.4	1.4	7.6
			K3	1F	49.0	カタログ値	96.1	111.7	64.1	29.2	-0.9	-1.5	0.4	5.9
			K4	1F	49.0	カタログ値	93.4	112.7	66.9	35.0	-0.7	-0.7	-0.5	4.0
			K5	1F	49.0	カタログ値	91.2	114.2	70.4	41.3	-0.6	0.4	-1.4	2.5
			K6	1F	49.0	カタログ値	89.6	116.2	74.5	48.0	-0.4	0.1	-2.1	1.2
			K7	1F	42.0	カタログ値	51.3	90.8	66.3	64.6	-0.3	-5.7	-9.0	-9.5
			K8	1F	35.0	カタログ値	50.3	90.0	65.9	64.9	-7.1	-12.6	-16.0	-15.5
			K9	1F	42.0	カタログ値	49.3	89.2	65.6	65.1	0.0	-5.5	-8.9	-8.6
			K10	1F	42.5	カタログ値	48.3	88.4	65.3	65.4	0.7	-5.0	-8.4	-8.1
			K11	1F	35.5	カタログ値	40.6	38.4	24.8	58.1	3.3	-2.7	-5.9	-12.1
			K12	1F	29.5	カタログ値	39.7	38.7	25.6	58.5	-2.5	-8.0	-13.2	-18.2
			K13	1F	41.5	カタログ値	38.7	39.1	26.4	58.9	9.7	9.7	-1.4	-6.4
			K14	1F	42.5	カタログ値	33.5	41.3	31.4	61.3	12.0	10.2	-2.0	-6.0
			K15	1F	68.5	カタログ値	32.6	41.8	32.2	61.8	36.2	34.1	21.7	17.8
			K16	1F	61.5	カタログ値	32.0	42.1	32.9	62.1	31.4	29.0	16.6	12.7
			K17	1F	66.5	カタログ値	31.4	42.4	33.5	62.4	36.6	34.0	21.4	17.7
			K18	1F	66.5	カタログ値	30.8	42.8	34.2	62.8	36.7	33.9	21.2	17.5
			K19	1F	42.5	カタログ値	28.8	44.0	36.2	63.9	19.3	9.5	-3.3	-6.7
			K20	1F	66.5	カタログ値	28.0	44.5	37.0	64.4	37.6	32.5	20.5	17.2
			K21	1F	61.5	カタログ値	27.4	44.9	37.7	64.8	32.7	28.5	15.4	12.2
			K22	1F	68.5	カタログ値	26.8	45.3	38.3	65.2	37.9	33.4	20.2	17.0
			K23	1F	42.5	カタログ値	22.2	48.8	43.7	68.5	15.6	8.7	-4.9	-7.6
			K24	1F	51.5	カタログ値	21.4	49.5	44.6	69.1	24.9	17.6	3.9	1.3
			K25	1F	39.0	カタログ値	20.6	50.2	45.7	69.8	12.7	5.0	-8.8	-11.4
			K26	1F	56.5	カタログ値	14.0	61.3	59.9	79.9	33.6	30.8	6.9	4.5
			K27	1F	39.0	カタログ値	14.0	62.1	61.0	80.7	10.1	-2.9	-17.4	-18.9
			K28	1F	31.0	カタログ値	14.1	63.0	62.1	81.6	8.0	-5.0	-19.6	-21.0
			K29	1F	42.0	カタログ値	14.3	63.9	63.1	82.4	10.9	5.9	-8.7	-10.2
	室外機	空調用	A1	1F	61.0	カタログ値	79.3	77.9	27.1	13.5	12.8	13.3	32.3	38.4
			A2	1F	61.0	カタログ値	78.4	76.6	25.9	14.6	12.9	13.4	32.8	37.6
			A3	1F	61.0	カタログ値	77.5	75.3	24.5	16.1	13.1	13.7	33.2	36.9
			A4	1F	61.0	カタログ値	76.7	74.1	23.2	17.4	13.2	13.8	33.7	36.2
			A5	1F	61.0	カタログ値	75.8	72.8	21.9	18.7	13.3	14.0	34.2	35.6
			A6	1F	61.0	カタログ値	75.0	71.5	20.6	20.0	13.4	14.1	34.7	35.0
			A7	1F	61.0	カタログ値	60.3	42.6	8.7	49.1	19.9	19.5	42.2	27.2
			A8	1F	61.0	カタログ値	59.9	41.3	10.0	50.4	19.0	19.9	41.0	27.0
			A9	1F	61.0	カタログ値	59.6	40.0	11.3	51.7	17.9	20.3	39.9	26.7
			A10	1F	61.0	カタログ値	59.2	38.7	12.6	53.0	17.0	20.6	39.0	26.5
			A11	1F	61.0	カタログ値	58.9	37.5	13.9	54.3	16.0	21.0	38.1	26.3
			A12	1F	61.0	カタログ値	58.6	36.2	15.2	55.6	15.1	21.4	37.4	26.1
			A13	1F	61.0	カタログ値	58.4	34.9	16.5	56.9	15.0	21.9	36.7	25.9
			A14	1F	61.0	カタログ値	58.1	33.7	17.8	58.2	15.0	22.3	36.0	25.7
			A15	1F	52.0	カタログ値	37.5	39.3	27.4	59.4	29.5	20.1	8.2	3.7
			A16	1F	54.0	カタログ値	37.4	39.1	27.6	59.7	22.5	22.2	10.2	5.7
			A17	1F	61.0	カタログ値	17.8	52.1	48.8	72.2	36.0	26.7	12.3	10.0
			A18	1F	61.0	カタログ値	17.0	53.0	50.1	73.0	36.4	26.5	12.1	9.9
			A19	1F	61.0	カタログ値	16.3	53.9	51.2	73.8	36.8	26.4	11.9	9.8
			A20	1F	59.0	カタログ値	15.6	55.0	52.5	74.7	35.1	24.2	9.7	7.6
			A21	1F	68.0	カタログ値	15.1	55.8	53.6	75.5	42.4	31.1	16.5	14.5
			A22	1F	57.0	カタログ値	14.6	56.7	54.7	76.3	33.7	21.9	7.3	5.4
			A23	1F	54.0	カタログ値	14.2	57.6	55.8	77.1	31.0	18.9	4.2	2.4
			A24	1F	57.0	カタログ値	13.4	54.8	52.6	74.9	33.2	22.2	7.7	5.6
			A25	1F	62.0	カタログ値	14.8	55.6	53.7	75.7	38.6	27.1	12.5	10.5
			A26	1F	61.0	カタログ値	14.3	56.5	54.8	76.5	37.9	26.0	11.3	9.4
			A27	1F	54.0	カタログ値	13.9	57.4	55.9	77.3	31.1	18.8	4.2	2.3
	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	69.5	カタログ値	57.8	30.9	20.6	61.1	23.3	32.2	43.2	33.8
			R2	1F	69.5	カタログ値	57.6	28.7	22.9	63.4	24.4	33.3	42.3	33.5
			R3	1F	68.0	カタログ値	57.5	26.6	25.1	65.6	22.5	31.3	38.0	29.7
			R4	1F	66.0	カタログ値	57.4	24.4	27.4	67.9	24.4	38.3	37.2	29.4
			R5	1F	66.0	カタログ値	57.3	22.0	29.9	70.4	30.8	39.2	36.5	29.0
			R6	1F	63.0	カタログ値	55.4	21.4	30.1	70.5	28.1	36.4	24.3	16.7
			R7	1F	63.0	カタログ値	53.6	20.9	30.3	70.6	28.4	36.6	21.5	15.9
定常騒音	キュービクル		Q	1F	49.5	カタログ値	57.0	16.5	35.6	76.0	14.4	25.2	18.5	6.9

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル(dB)		予測地点までの距離(m)				予測地点における騒音レベル(dB)					
	騒音源	用途	No	位置	騒音レベル	根拠	a	f	g	h	a	f	g	h		
変動騒音	自転車走行音	来客車両走行音	駐車場	1F	82.0	手引書	-	-	-	-	60.6	65.7	22.7	15.3		
		作業車両走行音	駐車場	1F	93.4	自動車工学	-	-	-	-	72.1	55.0	31.1	25.7		
	台車走行音	荷さばき施設①	n4	1F	87.2	手引書	37.7	33.1	29.3	64.1	47.7	48.8	24.9	19.5		
		荷さばき施設②	n6	1F	87.2	手引書	10.6	60.1	61.6	82.7	58.7	43.6	18.4	15.8		
衝撃騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	90.0	手引書	37.7	33.1	29.3	64.1	58.5	59.6	35.7	29.4		
		リフトと床の衝突	n4	1F	85.5	手引書	37.7	33.1	29.3	64.1	54.0	55.1	31.2	25.1		
		後部ドア開閉	n4	1F	91.6	手引書	37.7	33.1	29.3	64.1	60.1	61.2	38.5	34.2		
		リフト昇降	n6	1F	90.0	手引書	10.7	60.1	61.6	82.8	69.4	54.4	29.2	26.6		
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフトと床の衝突	n6	1F	85.5	手引書	10.6	60.1	61.6	82.7	65.0	49.9	24.7	22.1		
		後部ドア開閉	n6	1F	91.6	手引書	10.6	60.1	61.6	82.7	71.1	56.0	31.9	30.2		
		騒音レベル最大値(Lmax) 定常騒音											42.4	39.2	43.2	38.4
		騒音レベル最大値(Lmax) 変動騒音											72.1	65.7	31.1	25.7
騒音レベル最大値(Lmax) 衝撃騒音											71.1	61.2	38.5	34.2		
当該地域の区分											第3種区域	第2種区域	第3種区域			
当該地域の規制基準(Lmax)											50	45	50			

<評価>

予測した結果、敷地境界の地点bで変動騒音、地点c・d・e・fで変動騒音と衝撃騒音が騒音規制基準値を上回る。そのため、来客車両及び荷さばき車両の走行速度を10km/hに制限して再予測を行った。

【敷地境界】東客車両及び荷ばき車両走行速度40km/h

騒音の種類	騒音発生源		基準距離における騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)						予測地点における騒音レベル (dB)						
	騒音源	用途	No	位置	騒音レベル	機型	b	c	d	e	f	b	c	d	e	f	
定常騒音	換気口		K1	1F	48.0	カタログ値	77.0	132.2	114.8	102.4	111.2	60	-1.5	-1.3	-1.3	-1.4	
		K2	1F	49.0	カタログ値	69.6	127.4	110.1	98.8	111.2	09	-1.1	-0.8	-1.1	-1.4		
		K3	1F	49.0	カタログ値	69.2	122.5	106.4	96.1	111.7	20	-0.8	-0.4	-0.9	-1.5		
		K4	1F	49.0	カタログ値	55.9	117.0	102.4	93.4	112.7	33	-0.5	0.1	-0.7	-0.7		
		K5	1F	49.0	カタログ値	48.4	111.7	98.8	91.2	114.2	48	-0.1	0.5	-0.6	0.4		
		K6	1F	49.0	カタログ値	41.1	108.9	95.6	89.6	116.2	68	0.1	0.9	-0.4	0.1		
		K7	1F	42.0	カタログ値	34.7	67.0	54.3	51.3	90.8	11.2	5.5	2.3	-0.3	-5.7		
		K8	1F	35.0	カタログ値	35.5	66.3	53.9	50.3	90.0	40	-1.4	0.5	-2.1	-12.8		
		K9	1F	42.0	カタログ値	36.3	65.7	52.4	49.3	89.2	10.8	5.6	7.6	0.0	-5.5		
		K10	1F	42.5	カタログ値	37.1	65.0	51.4	48.3	88.4	11.1	6.2	8.9	0.0	-5.0		
		K11	1F	35.5	カタログ値	90.0	91.7	61.1	40.6	38.4	-12.6	-3.7	-0.2	3.3	-2.7		
		K12	1F	29.5	カタログ値	89.3	80.7	60.1	39.7	38.7	-18.5	-9.7	-6.1	-2.5	-8.0		
		K13	1F	41.5	カタログ値	88.7	89.7	59.2	38.7	39.1	-6.4	2.4	6.1	9.7	9.7		
		K14	1F	42.5	カタログ値	84.8	84.0	53.6	33.5	41.3	-5.0	4.0	7.9	12.0	10.2		
		K15	1F	66.5	カタログ値	84.2	83.1	52.8	32.6	41.8	19.1	28.1	32.0	36.2	34.1		
		K16	1F	61.5	カタログ値	83.8	82.4	52.1	32.0	42.1	14.1	23.2	27.2	31.4	29.0		
		K17	1F	66.5	カタログ値	83.4	81.7	51.4	31.4	42.4	19.2	28.3	32.3	36.6	34.0		
		K18	1F	66.5	カタログ値	82.9	81.1	50.8	30.8	42.8	19.2	28.3	32.4	36.7	33.9		
		K19	1F	42.5	カタログ値	81.6	78.9	48.6	28.8	44.0	-4.6	4.6	8.6	13.3	9.6		
		K20	1F	66.5	カタログ値	81.0	78.0	47.8	28.0	44.5	19.4	28.7	32.9	37.6	33.5		
		K21	1F	61.5	カタログ値	80.6	77.3	47.1	27.4	44.9	14.5	23.7	28.0	32.7	28.5		
		K22	1F	66.5	カタログ値	80.2	76.6	46.4	26.8	45.3	19.5	28.8	33.2	37.9	33.4		
		K23	1F	42.5	カタログ値	77.0	70.9	41.0	22.2	49.8	-4.0	5.5	10.2	15.6	8.7		
		K24	1F	51.5	カタログ値	76.4	68.9	40.1	21.4	49.5	5.9	14.6	19.4	24.9	17.6		
		K25	1F	39.0	カタログ値	75.8	68.8	39.1	20.6	50.2	-7.4	2.2	7.2	12.7	5.0		
		K26	1F	56.5	カタログ値	69.3	54.1	25.8	14.0	61.3	10.1	21.8	28.3	33.6	20.8		
		K27	1F	39.0	カタログ値	68.9	53.0	24.9	14.0	62.1	-13.9	-1.5	5.1	10.1	-2.8		
		K28	1F	31.0	カタログ値	68.5	52.0	24.0	14.1	63.0	-14.6	-3.3	3.4	8.0	-5.0		
		K29	1F	42.0	カタログ値	68.2	50.9	23.1	14.3	63.9	5.3	7.9	14.7	19.9	5.9		
定常騒音	室外機	空調用	A1	1F	61.0	カタログ値	85.3	120.7	95.9	79.3	77.9	12.4	10.6	15.3	12.8	13.3	
			A2	1F	61.0	カタログ値	85.7	120.2	95.2	78.4	76.6	12.3	10.6	15.0	12.9	13.4	
			A3	1F	61.0	カタログ値	85.1	119.7	94.5	77.5	75.3	12.3	10.6	14.9	13.1	13.7	
			A4	1F	61.0	カタログ値	84.5	119.3	93.8	76.7	74.1	12.3	10.7	14.7	13.2	13.8	
			A5	1F	61.0	カタログ値	86.9	118.8	93.1	75.8	72.8	12.2	10.7	14.5	13.3	14.0	
			A6	1F	61.0	カタログ値	87.4	119.3	92.4	75.0	71.5	12.3	10.7	14.3	13.4	14.1	
			A7	1F	61.0	カタログ値	101.1	111.3	80.9	60.3	42.6	11.3	13.6	16.7	19.9	19.5	
			A8	1F	61.0	カタログ値	101.9	111.1	80.6	59.9	41.3	11.2	13.2	17.9	19.0	19.9	
			A9	1F	61.0	カタログ値	102.7	111.0	80.4	59.6	40.0	11.2	14.2	16.7	17.9	20.3	
			A10	1F	61.0	カタログ値	103.5	110.9	80.1	59.2	38.7	11.1	14.7	15.9	17.0	20.6	
			A11	1F	61.0	カタログ値	104.3	110.8	79.8	58.9	37.5	11.0	13.5	14.5	16.0	21.0	
			A12	1F	61.0	カタログ値	105.1	110.8	79.7	58.6	36.2	11.0	12.4	13.5	15.1	21.4	
			A13	1F	61.0	カタログ値	106.0	110.7	79.5	58.4	34.9	11.0	11.3	12.6	14.0	21.9	
			A14	1F	61.0	カタログ値	106.7	110.6	79.3	58.1	33.7	10.9	10.2	12.6	13.0	22.3	
			A15	1F	52.0	カタログ値	87.8	88.5	57.9	37.5	39.3	3.6	13.1	16.7	20.5	20.1	
			A16	1F	54.0	カタログ値	86.1	88.5	57.9	37.4	39.1	5.6	15.1	18.7	22.5	22.2	
			A17	1F	61.0	カタログ値	74.6	65.5	35.8	17.8	52.1	13.9	24.7	29.9	36.0	26.7	
			A18	1F	61.0	カタログ値	74.0	64.2	34.6	17.0	50.0	13.8	24.8	30.4	36.4	26.9	
			A19	1F	61.0	カタログ値	73.4	63.1	33.5	16.3	53.9	13.9	25.0	30.5	36.8	26.4	
			A20	1F	59.0	カタログ値	72.7	61.7	32.3	15.8	55.0	11.9	23.2	28.8	35.1	24.2	
			A21	1F	66.0	カタログ値	72.2	60.8	31.9	15.1	55.8	18.9	30.4	36.1	42.4	35.1	
			A22	1F	57.0	カタログ値	71.7	59.4	30.2	14.6	56.7	9.8	21.5	27.4	33.7	21.9	
			A23	1F	54.0	カタログ値	71.3	58.3	29.2	14.2	57.6	6.8	18.7	24.7	31.0	18.8	
			A24	1F	57.0	カタログ値	73.0	61.6	32.2	15.4	54.8	9.8	21.2	26.8	33.2	22.2	
			A25	1F	62.0	カタログ値	72.5	60.9	31.2	14.8	55.6	14.9	26.4	32.5	38.6	27.1	
			A26	1F	61.0	カタログ値	72.8	59.4	30.1	14.3	56.5	13.9	25.5	31.4	37.9	26.0	
			A27	1F	54.0	カタログ値	71.5	58.3	29.1	13.9	57.4	6.6	18.7	24.7	31.1	18.8	
定常騒音	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	66.5	カタログ値	108.7	110.7	78.9	67.8	38.9	18.2	18.9	23.7	28.9	32.2	
			R2	1F	69.5	カタログ値	110.2	110.7	78.9	67.8	38.7	18.1	18.9	21.6	24.4	33.9	
			R3	1F	66.0	カタログ値	111.7	110.8	78.8	67.5	38.6	15.5	19.8	24.5	29.5	31.3	
			R4	1F	66.0	カタログ値	113.3	110.9	78.8	67.4	34.4	15.4	17.8	21.7	24.4	33.9	
			R5	1F	66.0	カタログ値	114.9	110.9	78.6	67.4	32.0	15.3	17.8	21.7	24.4	33.9	
			R6	1F	63.0	カタログ値	113.6	109.0	76.7	65.4	21.4	12.4	22.3	25.3	28.1	36.4	
			R7	1F	63.0	カタログ値	112.3	102.2	74.9	63.6	20.9	12.5	22.4	25.5	28.4	36.6	
			R8	1F	49.5	カタログ値	118.4	110.7	78.2	67.0	16.5	-1.4	8.6	11.6	14.4	25.2	
定常騒音	自動車走行音	自動車走行音	来客車両走行音	駐車場	1F	76.4	手引書	-	-	-	-	60.8	60.1	55.0	55.0	60.1	
			作業車両走行音	駐車場	1F	84.4	自動車工事	-	-	-	-	-	39.0	68.4	69.1	63.1	46.0
			荷さばき施設①	m4	1F	67.2	手引書	99.6	90.2	59.8	37.7	33.1	21.4	40.1	48.9	47.7	48.8
			荷さばき施設②	m6	1F	87.2	手引書	72.0	62.8	23.9	10.9	60.1	28.5	44.7	61.8	59.7	49.6

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル (dB)		予測地点までの距離(m)					予測地点における騒音レベル(dB)				
	騒音源	用 途	No	位置	騒音レベル	根拠	b	c	d	e	f	b	c	d	e	f
衝撃騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	90.0	手引き書	93.6	90.2	58.8	37.7	33.1	30.8	50.9	54.6	58.5	59.6
		リフトと床の衝撃	n4	1F	85.5	手引き書	93.6	90.2	58.8	37.7	33.1	28.9	46.4	50.1	54.0	55.1
	後部ドア開閉	後部ドア開閉	n4	1F	91.6	手引き書	93.6	90.2	58.8	37.7	33.1	36.0	52.5	56.2	60.1	61.2
		リフト昇降	n6	1F	90.0	手引き書	72.0	52.9	23.4	10.7	60.1	40.2	55.5	62.6	69.4	54.4
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフトと床の衝撃	n6	1F	85.5	手引き書	72.0	52.9	23.3	10.6	60.1	35.7	51.0	58.2	65.0	49.9
		後部ドア開閉	n6	1F	91.6	手引き書	72.0	52.9	23.3	10.6	60.1	43.7	57.1	64.3	71.1	56.0
							騒音レベル最大値(Lmax) 定常騒音					19.5	30.4	38.1	42.4	39.2
							騒音レベル最大値(Lmax) 変動騒音					60.8	68.4	83.1	83.1	60.1
						騒音レベル最大値(Lmax) 衝撃騒音					43.7	57.1	64.3	71.1	61.2	
						当該地域の区分					第3種区域			第2種区域		
						当該地域の規制基準(Lmax)					50			45		

<評価>

予測した結果、地点bで変動騒音、地点c・d・e・fで変動騒音と衝撃騒音が騒音規制基準値を上回る。

規制基準値を上回る騒音源は荷さばき作業音関連となり、継続時間は以下のとおりである。

○地点b

- ・来客車両走行音・・・資料1 p.33

$$1 \text{音源 (1)} \times 1.8 \text{秒 (継続時間)} \times 96 \text{台 (来客車両台数)} = 172.8 \text{秒}$$

○地点c

- ・来客車両走行音・・・資料1 p.36

$$2 \text{音源 (27、30)} \times 1.8 \text{秒 (継続時間)} \times 96 \text{台 (来客車両台数)} = 345.6 \text{秒}$$

- ・荷さばき車両走行音・・・資料1 p.36

$$3 \text{音源 (20、27、30)} \times 1.8 \text{秒 (継続時間)} \times 12 \text{台 (来客車両台数)} = 64.8 \text{秒}$$

- ・荷さばき施設作業音 (リフトと床との衝撃音)・・・資料1 p.36

$$1 \text{音源 (n4)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 5 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 15 \text{秒}$$

$$1 \text{音源 (n6)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 5 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 15 \text{秒}$$

- ・荷さばき作業音 (リフトの昇降音)・・・資料1 p.36

$$1 \text{音源 (n6)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 5 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 15 \text{秒}$$

- ・荷さばき施設②車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.36

$$1 \text{音源 (n4)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 2 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 6 \text{秒}$$

$$1 \text{音源 (n6)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 2 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 6 \text{秒}$$

○地点d

- ・来客車両走行音・・・資料1 p.37

$$1 \text{音源 (12)} \times 1.8 \text{秒 (継続時間)} \times 96 \text{台 (来客車両台数)} = 172.8 \text{秒}$$

- ・荷さばき車両走行音・・・資料1 p.38

$$5 \text{音源 (11、12、19、20、41)} \times 1.8 \text{秒 (継続時間)} \times 12 \text{台 (来客車両台数)} = 108 \text{秒}$$

- ・荷さばき施設②台車走行音・・・資料1 p.38

$$1 \text{音源 (n6)} \times 10 \text{秒 (継続時間)} \times 5 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 150 \text{秒}$$

- ・荷さばき作業音 (リフトと床との衝撃音)・・・資料1 p.38

$$1 \text{音源 (n4)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 5 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 15 \text{秒}$$

$$1 \text{音源 (n6)} \times 1.0 \text{秒 (継続時間)} \times 5 \text{回} \times 3 \text{台 (荷さばき車両台数)} = 15 \text{秒}$$

- ・荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料1 p.38
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
- ・荷さばき車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.38
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒
- 地点 e
 - ・来客車両走行音・・・資料1 p.40
 - 2音源（40、41）×1.8秒（継続時間）×96台（来客車両台数）＝345.6秒
 - ・荷さばき車両走行音・・・資料1 p.40
 - 4音源（11、39、40、41）×1.8秒（継続時間）
 - ×12台（荷さばき車両台数）＝86.4秒
 - 3音源（n5、n5、n6）×1.8秒（継続時間）×3台（荷さばき車両台数）＝16.2秒
 - 1音源（n2）×1.8秒（継続時間）×24台（荷さばき車両台数）＝43.2秒
 - 1音源（n1）×1.8秒（継続時間）×9台（荷さばき車両台数）＝16.2秒
 - ・荷さばき施設②台車走行音・・・資料1 p.40
 - 1音源（n6）×10秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝150秒
 - ・荷さばき作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料1 p.40
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - ・荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料1 p.40
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - ・荷さばき車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.40
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒
- 地点 f
 - ・来客車両走行音・・・資料1 p.42
 - 3音源（31、32、33）×1.8秒（継続時間）×96台（来客車両台数）＝518.4秒
 - ・荷さばき車両走行音・・・資料1 p.42
 - 1音源（n1）×1.8秒（継続時間）×9台（荷さばき車両台数）＝16.2秒
 - 1音源（n4）×1.8秒（継続時間）×3台（荷さばき車両台数）＝5.4秒
 - ・荷さばき施設①台車走行音・・・資料1 p.42
 - 1音源（n4）×10秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝150秒
 - ・荷さばき作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料1 p.42
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - ・荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料1 p.42
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
 - ・荷さばき車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.42
 - 1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒
 - 1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒

規制基準値を上回る車両走行音及び荷さばき作業に伴い発生する騒音は、特定工場等において発生する騒音の規制に基づき「騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合」に該当することから、騒音規制法における騒音評価量90レンジ上端値でみると、夜間の時間帯（28800秒）に対して、地点bでは172.8秒、地点cでは467.4秒、地点dでは502.8秒、地点eでは729.6秒、地点fでは762秒が基準値を上回ることとなるが、夜間の時間帯の5%（1440秒）以内に該当するため、規制基準はみたすと考ええる。

万一、周辺住民から苦情があった場合には、関係機関と相談し誠意を持って対応する。

参考として、環境保全側の地点B・C・D・E・Fで予測を行った。

【保全対象例】 米客車両及び荷さばき車両走行速度10km/h

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル (dB)		予測地点までの距離 (m)					予測地点における騒音レベル (dB)					
	騒音源	用途	No	位置	騒音レベル	概要	B	C	D	E	F	B	C	D	E	F	
定常騒音	換気口		K1	1F	49.0	カタログ値	91.8	172.2	115.1	107.6	122.4	2.1	-3.2	-1.3	-1.4	0.5	
		K2	1F	49.0	カタログ値	84.3	165.6	110.4	103.7	121.3	3.0	-3.0	-0.9	-1.1	-1.1		
		K3	1F	49.0	カタログ値	77.8	160.0	106.7	100.7	120.8	3.7	-2.8	-0.5	-0.7	-1.0		
		K4	1F	49.0	カタログ値	70.3	153.6	102.7	97.7	120.6	4.8	-2.5	0.1	0.6	-1.0		
		K5	1F	49.0	カタログ値	62.8	147.3	99.1	95.1	120.9	5.9	-2.3	0.5	2.0	-1.0		
		K6	1F	49.0	カタログ値	55.4	141.1	96.0	93.1	121.7	7.2	-2.2	0.9	3.6	-1.1		
		K7	1F	42.0	カタログ値	48.5	106.1	54.6	53.6	90.4	8.3	1.5	7.3	7.4	-5.6		
		K8	1F	35.0	カタログ値	49.2	105.7	53.7	52.6	89.5	1.2	-5.5	0.4	0.6	-12.5		
		K9	1F	42.0	カタログ値	49.9	105.3	52.8	51.6	88.6	8.0	1.6	7.5	7.7	-5.4		
		K10	1F	42.5	カタログ値	50.5	104.9	51.8	50.6	87.7	8.4	2.1	8.2	8.4	-4.9		
		K11	1F	35.5	カタログ値	104.2	137.9	61.2	47.0	46.8	-13.3	-7.3	-0.2	2.1	2.1		
		K12	1F	29.5	カタログ値	103.5	136.9	60.2	46.1	46.6	-19.2	-13.2	-6.1	-3.8	-3.9		
		K13	1F	41.5	カタログ値	102.7	135.9	59.3	45.2	46.5	-7.1	-1.2	6.0	8.4	6.2		
		K14	1F	42.5	カタログ値	98.8	130.2	53.8	39.9	46.3	-5.8	0.2	7.9	10.5	9.2		
		K15	1F	66.5	カタログ値	98.0	129.3	52.9	39.1	46.3	18.3	24.3	32.0	34.7	33.2		
		K16	1F	61.5	カタログ値	97.5	128.6	52.2	38.5	46.3	13.3	19.3	27.1	29.8	28.2		
		K17	1F	66.5	カタログ値	97.0	127.9	51.5	37.8	46.4	18.4	24.4	32.3	35.0	33.2		
		K18	1F	66.5	カタログ値	96.5	127.2	50.9	37.2	46.4	18.4	24.4	32.4	35.1	33.2		
		K19	1F	42.5	カタログ値	95.0	125.0	48.8	35.2	46.7	-5.5	0.6	8.7	11.6	9.1		
		K20	1F	66.5	カタログ値	94.4	124.1	47.9	34.4	46.8	18.6	24.6	32.9	35.8	33.1		
		K21	1F	61.5	カタログ値	93.9	123.4	47.2	33.8	46.9	13.6	19.7	28.0	30.9	28.1		
		K22	1F	66.5	カタログ値	93.4	122.7	46.6	33.2	47.0	18.7	24.7	33.1	36.1	33.1		
		K23	1F	42.5	カタログ値	89.7	117.0	41.2	28.4	48.4	-5.0	1.1	10.2	13.4	8.8		
		K24	1F	51.5	カタログ値	89.1	116.0	40.2	27.6	48.7	4.0	10.2	19.4	22.7	17.7		
		K25	1F	39.0	カタログ値	88.4	114.9	39.2	26.7	49.0	-8.4	-2.2	7.1	10.5	5.2		
定常騒音	室外機	空調用	K26	1F	56.5	カタログ値	80.1	100.2	26.0	17.5	55.7	8.4	16.5	28.2	31.6	21.6	
			K27	1F	33.0	カタログ値	79.5	99.1	25.1	17.2	56.3	-15.1	-6.9	5.0	8.3	-2.0	
			K28	1F	31.0	カタログ値	79.0	98.0	24.2	16.9	56.9	-15.3	-6.8	3.3	6.4	-4.1	
			K29	1F	42.0	カタログ値	78.5	96.9	23.3	16.6	57.6	4.1	2.3	14.7	17.6	6.8	
			A1	1F	61.0	カタログ値	101.2	164.3	96.2	85.3	90.9	11.7	8.4	14.9	12.6	16.1	
			A2	1F	61.0	カタログ値	101.6	163.9	95.4	84.5	89.6	11.7	8.4	14.8	12.7	16.4	
			A3	1F	61.0	カタログ値	102.0	163.5	94.7	83.6	88.4	11.6	8.4	14.6	12.8	16.7	
			A4	1F	61.0	カタログ値	102.4	163.2	94.0	82.8	87.1	11.6	8.4	14.4	12.8	16.9	
			A5	1F	61.0	カタログ値	102.8	162.8	93.3	81.9	85.9	11.6	8.5	14.2	12.9	17.1	
			A6	1F	61.0	カタログ値	103.2	162.5	92.6	81.1	84.7	11.5	8.5	14.1	13.0	17.4	
			A7	1F	61.0	カタログ値	116.3	157.4	81.0	66.8	57.5	10.7	12.0	16.8	18.9	15.7	
			A8	1F	61.0	カタログ値	117.0	157.3	80.7	66.4	56.4	10.6	11.6	17.8	17.9	15.6	
			A9	1F	61.0	カタログ値	117.8	157.2	80.4	66.0	55.2	10.7	11.1	16.6	16.9	15.7	
			A10	1F	61.0	カタログ値	118.5	157.1	80.2	65.6	54.1	10.6	12.0	15.5	15.9	15.7	
			A11	1F	61.0	カタログ値	119.2	157.1	79.9	65.3	52.9	10.6	10.9	14.4	15.0	15.8	
			A12	1F	61.0	カタログ値	120.0	157.0	79.7	65.0	51.8	10.5	9.7	13.4	14.2	15.9	
			A13	1F	61.0	カタログ値	120.8	157.0	79.5	64.7	50.7	10.5	8.5	12.6	14.2	15.9	
			A14	1F	61.0	カタログ値	121.6	156.9	79.3	64.5	49.6	10.4	7.4	12.6	14.2	16.0	
			A15	1F	52.0	カタログ値	101.9	134.7	58.0	44.0	46.2	2.7	9.4	16.7	19.1	18.7	
			A16	1F	54.0	カタログ値	102.1	134.7	58.0	43.8	45.9	4.7	11.4	18.7	21.2	20.8	
			A17	1F	61.0	カタログ値	86.8	111.7	36.0	23.8	49.6	12.5	20.0	29.9	33.5	27.1	
			A18	1F	61.0	カタログ値	86.1	110.4	34.8	22.8	50.2	12.5	20.1	30.2	33.8	27.0	
			A19	1F	61.0	カタログ値	85.4	109.2	33.7	22.0	50.7	12.5	20.2	30.4	34.2	26.9	
			A20	1F	59.0	カタログ値	84.5	107.8	32.5	21.1	51.4	10.4	18.3	28.8	32.5	24.6	
			A21	1F	66.0	カタログ値	83.9	106.7	31.5	20.4	51.9	17.3	25.4	36.0	39.8	31.7	
A22	1F	57.0	カタログ値	83.2	105.5	30.4	19.7	52.5	8.2	16.5	27.3	31.1	22.6				
A23	1F	54.0	カタログ値	82.6	104.4	29.4	19.0	53.0	5.1	13.6	24.6	28.4	19.5				
A24	1F	57.0	カタログ値	84.7	107.8	32.3	20.9	51.1	8.3	16.3	26.8	30.6	22.8				
A25	1F	62.0	カタログ値	84.1	106.7	31.3	20.2	51.6	13.3	21.4	32.1	35.9	27.7				
A26	1F	61.0	カタログ値	83.5	105.5	30.3	19.4	52.2	12.2	20.5	31.4	35.2	26.6				
A27	1F	54.0	カタログ値	82.9	104.4	29.3	18.8	52.8	5.0	13.6	24.7	28.5	19.5				
定常騒音	室外機	冷凍冷蔵用	R1	1F	69.5	カタログ値	123.4	157.0	79.1	64.1	47.2	18.7	15.1	20.7	22.6	25.2	
			R2	1F	69.5	カタログ値	124.8	157.0	78.9	63.8	45.3	18.6	15.1	21.7	24.1	26.5	
			R3	1F	66.0	カタログ値	126.2	157.1	78.8	63.6	43.5	15.1	13.1	19.9	22.3	24.6	
			R4	1F	66.0	カタログ値	127.7	157.1	78.8	63.4	41.7	15.0	15.1	21.8	24.3	27.6	
			R5	1F	66.0	カタログ値	129.2	157.1	78.6	63.2	39.6	14.9	22.1	28.1	30.0	34.0	
			R6	1F	63.0	カタログ値	127.8	155.2	76.7	61.3	38.4	12.0	19.2	25.3	27.3	31.3	
			R7	1F	63.0	カタログ値	126.5	153.4	74.9	59.5	37.3	12.1	19.3	25.5	27.5	31.6	
キュービクル	Q	1F	49.5	カタログ値	132.4	156.7	78.2	62.7	35.0	-1.8	5.6	11.6	13.6	18.6			
変動騒音	自動車走行音	米客車同走行音	駐車場	1F	76.4	手引書	-	-	-	-	-	43.3	34.6	54.4	51.4	43.8	
		作業車同走行音	駐車場	1F	84.4	手引書	-	-	-	-	-	-	38.7	42.6	62.4	59.5	46.7
		荷さばき施設①	n4	1F	87.2	手引書	107.4	136.5	58.9	44.1	40.6	21.2	36.5	43.8	46.3	47.0	
		荷さばき施設②	n6	1F	87.2	手引書	82.4	99.1	23.5	14.1	53.5	32.2	39.3	51.8	56.2	44.6	

騒音の種類	騒音発生源				基準距離における騒音レベル (dB)		予測地点までの距離 (m)					予測地点における騒音レベル (dB)				
	騒音源	用途	No	位置	騒音レベル	根拠	B	C	D	E	F	B	C	D	E	F
衝撃騒音	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフト昇降	n4	1F	90.0	手引書	107.4	136.5	58.9	44.1	40.5	30.4	47.3	54.6	57.1	57.8
		リフトと床の衝撃	n4	1F	85.5	手引書	107.4	136.5	58.9	44.1	40.6	26.6	42.8	50.1	52.6	53.3
		後部ドア開閉	n4	1F	91.8	手引書	107.4	136.5	58.9	44.1	40.6	35.7	48.9	56.2	58.7	59.4
		リフト昇降	n6	1F	90.0	手引書	82.4	99.1	23.6	14.1	53.8	43.2	50.1	62.5	67.0	55.4
	荷さばき/荷おろし 荷さばき施設①	リフトと床の衝撃	n6	1F	85.5	手引書	82.4	99.1	23.5	14.1	53.5	38.7	45.6	58.1	62.5	50.9
		後部ドア開閉	n6	1F	91.8	手引書	82.4	99.1	23.5	14.1	53.5	45.7	51.7	64.2	68.6	57.0
騒音レベル最大値 (Lmax) 定常騒音												18.7	25.4	36.0	39.8	34.0
騒音レベル最大値 (Lmax) 変動騒音												43.3	42.8	62.4	59.5	47.0
騒音レベル最大値 (Lmax) 衝撃騒音												45.7	51.7	64.2	68.6	59.4
当該地域の区分												第3種区域			第2種区域	
当該地域の規制基準 (Lmax)												50			45	

予測した結果、地点Cで衝撃騒音、地点D・E・Fで変動騒音と衝撃騒音が騒音規制基準値を上回る。

規制基準値を上回る騒音源は荷さばき作業音関連となり、継続時間は以下のとおりである。

○地点C

- 荷さばき施設②作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料1 p.46
1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
- 荷さばき施設②車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.46
1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒

○地点D

- 来客車両走行音・・・資料1 p.47
1音源（12）×1.8秒（継続時間）×96台（来客車両台数）＝172.8秒
- 荷さばき車両走行音・・・資料1 p.48
5音源（11、12、19、20、41）×1.8秒（継続時間）
×12台（荷さばき車両台数）＝108秒
- 荷さばき施設②台車走行音・・・資料1 p.48
1音源（n6）×10秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝150秒
- 荷さばき作業音（リフトと床との衝撃音）・・・資料1 p.48
1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
- 荷さばき作業音（リフトの昇降音）・・・資料1 p.48
1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×5回×3台（荷さばき車両台数）＝15秒
- 荷さばき車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.48
1音源（n4）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒
1音源（n6）×1.0秒（継続時間）×2回×3台（荷さばき車両台数）＝6秒

○地点E

- 来客車両走行音・・・資料1 p.50
1音源（41）×1.8秒（継続時間）×96台（来客車両台数）＝172.8秒
- 荷さばき車両走行音・・・資料1 p.50
5音源（11、12、39、40、41）×1.8秒（継続時間）
×12台（荷さばき車両台数）＝108秒
3音源（n5、n5、n6）×1.8秒（継続時間）×3台（荷さばき車両台数）＝16.2秒

・荷さばき施設②台車走行音・・・資料1 p.50

1音源 (n6) × 10秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 150秒

・荷さばき作業音 (リフトと床との衝撃音)・・・資料1 p.50

1音源 (n4) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

1音源 (n6) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

・荷さばき作業音 (リフトの昇降音)・・・資料1 p.50

1音源 (n4) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

1音源 (n6) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

・荷さばき車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.50

1音源 (n4) × 1.0秒 (継続時間) × 2回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 6秒

1音源 (n6) × 1.0秒 (継続時間) × 2回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 6秒

○地点F

・荷さばき車両走行音・・・資料1 p.52

1音源 (n1) × 1.8秒 (継続時間) × 9台 (来客車両台数) = 16.2秒

・荷さばき施設①台車走行音・・・資料1 p.52

1音源 (n4) × 10秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 150秒

・荷さばき作業音 (リフトと床との衝撃音)・・・資料1 p.52

1音源 (n4) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

1音源 (n6) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

・荷さばき作業音 (リフトの昇降音)・・・資料1 p.52

1音源 (n4) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

1音源 (n6) × 1.0秒 (継続時間) × 5回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 15秒

・荷さばき車両の後部ドア開閉音・・・資料1 p.52

1音源 (n4) × 1.0秒 (継続時間) × 2回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 6秒

1音源 (n6) × 1.0秒 (継続時間) × 2回 × 3台 (荷さばき車両台数) = 6秒

夜間の時間帯 (28800秒) に対して、地点Cでは21秒、地点Dでは502.8秒、地点Eでは519秒、地点Fでは238.2秒が基準値を上回ることとなるが、夜間の時間帯の5% (1440秒) 以内に該当するため、規制基準はみたと考える。

5 騒音の予測と騒音対策

(1) 荷さばき施設及び作業にかかる騒音対策の概要

項 目	具体的な騒音対策の内容
荷さばき施設の配置等	住居等より適当な離隔をとった位置とした。 「図面3-1 建物配置図兼1階平面図」参照
荷さばき施設の騒音対策	荷さばき施設スペースを十分確保し、作業時間の短縮化を図る。
荷さばき作業の騒音対策	アイドリング禁止の徹底を図ると同時に作業人員への騒音防止意識を徹底する。

(2) BGM等の営業宣伝活動の予定

BGM等の使用
○・有

(3) 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機等の規模・能力・騒音レベル等

項 目	設置の有無	規模・能力	騒音レベル	騒音対策等
室外機（空調用）	○・無	1.1KW～5.8KW	52.0dB～ 66.0dB	・適所に低騒音型設備機器を導入する。 ・適宜、設備機器の点検を行い、故障等による騒音拡張のないように配慮する。
室外機（冷凍冷蔵用）	○・無	7.5KW～27.0KW	63.0dB～ 69.5dB	
換気口	○・無	0.027KW～0.75KW	29.5dB～ 66.5dB	
キュービクル	○・無	—	49.5dB	

※別添、「スーパーセンタートライアル八代古閑浜店新設に係る騒音予測報告書」参照

(4) 駐車場の施設構造と騒音対策の概要

駐車場No.	1)施設面の騒音対策	2)運用面の騒音対策
駐車場	場内通路は段差を極力少なくした構造としている。	閉店後は、駐車場の出入口は施錠を行い部外者の侵入による騒音の発生を抑制します。

(5) 廃棄物収集作業にかかる騒音対策の概要

廃棄物収集場所の構造	回収時間帯	1)施設面の騒音対策	2)運用面の騒音対策
廃棄物等保管施設	6:00～22:00	住居等と適切な離隔を取った位置としている。	・夜間帯（午後10時～午前6時）に廃棄物収集を行わない。 ・ゴミの排出量の削減し、収集時間を短縮するよう努める。 ・アイドリング禁止の徹底を図ると同時に作業人員への騒音防止意識を徹底する。

6 その他（特記事項）

特になし

(運用要項様式第5号)

[廃 棄 物 に 係 る 事 項 等]

1 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠 [規則 § 4 I ⑫]

(1) 廃棄物等の排出量等の予測

(端数処理：四捨五入)

廃棄物種別	店舗面積：S 3.603千㎡		指針 原単位	A 一日当たり 廃棄物排出量 (原単位×S)	B 平均 保管 日数	C 見かけ 比 重 (t/㎡)	排出予測量 A×B÷C
紙製廃棄物等	6,000 ㎡以下の部分	3.603千㎡	0.208	(0.749 t)	1日	0.10	7.49㎡
	6,000 ㎡超の部分	-	0.011	(0.000 t)			
				計0.749 t			
金属製廃棄物等	6,000 ㎡以下の部分	3.603千㎡	0.016	(0.025 t)	1日	0.10	0.25㎡
	6,000 ㎡超の部分	-	0.003	(0.000 t)			
				計0.025 t			
ガラス製廃棄物等	6,000 ㎡以下の部分	3.603千㎡	0.006	(0.022 t)	1日	0.10	0.22㎡
	6,000 ㎡超の部分	-	0.002	(0.000 t)			
				計0.022 t			
プラスチック製廃棄物等	6,000 ㎡以下の部分	3.603千㎡	0.020	(0.072 t)	1日	0.01	7.20㎡
	6,000 ㎡超の部分	-	0.003	(0.000 t)			
				計0.072 t			
生ゴミ等	6,000 ㎡以下の部分	3.603千㎡	0.169	(0.609 t)	1日	0.55	1.11㎡
	6,000 ㎡超の部分	-	0.020	(0.000 t)			
				計0.609 t			
その他の可燃性廃棄物等		3.603千㎡	0.054	(0.195 t)	1日	0.38	0.51㎡
合 計							16.78㎡

(2) 特別な事情による廃棄物等の排出量予測
該当なし

(3) 小売店舗以外の施設からの廃棄物等の排出状況
該当なし

(4) リサイクル品（再利用対象物）の排出量等の予測
該当なし

(5) その他の廃棄物等（廃家電・粗大ゴミ等）の排出量等の予測
該当なし

2 保管場所の位置・構造等

廃棄物種別	分別する分類	施設面積	施設容量	管理上の対策			図面 No.
				悪臭発散防止対策	汚水流出防止対策	その他	
紙製廃棄物等	ダンボール	廃棄物保管施設① ダンボール 13.72㎡ (W2.8×D4.9)	廃棄物保管施設① ダンボール 20.58m³ (13.72㎡×H1.5m)	特になし	特になし	廃棄物保管施設は整理整頓に努め、適宜清掃を行う。	図面 7
金属製廃棄物等	スチール缶 アルミ缶	廃棄物保管施設② ア 金属・ガラス・プラ 12.10㎡ (W2.2×D5.5)	廃棄物保管施設② ア 金属・ガラス・プラ 18.15㎡ (12.10㎡×H1.5)				
ガラス製廃棄物等	ビン類						
プラスチック製 廃棄物等	ペットボトル ・発泡スチロール等						
生ごみ等	生ごみ等	廃棄物保管施設② イ 生ゴミ・その他可燃 11.47㎡ (W3.1m×D3.7m)	廃棄物保管施設② イ 生ゴミ・その他可燃 11.47㎡ (11.47㎡×H1.0m)	保冷構造・水洗浄設備 ポリ袋に入れ密閉保管する。	ポリ袋に入れ密閉保管する。		
その他の可燃性 廃棄物等	紙くず等						
計		31.95 ㎡	43.29m³				

3 廃棄物減量化及びリサイクルについての計画

廃棄物減量化及びリサイクル計画の予定及び概要	・従業員等に自社内での搬入用ダンボールや空き缶の再利用化を行う等のリサイクル化の推進を働きかける。 ・過剰な梱包等を抑制して廃棄物の減量化を図る。
周辺住民への周知方法	特になし。

4 廃棄物等の運搬・処理計画

(1) 廃棄物等の運搬方法

項 目	紙製廃棄物等	金属製廃棄物等	ガラス製廃棄物等
運搬の方法	業者委託	業者委託	業者委託
収集車の種類	4tパッカー車	4t車	4t車
予定業者等	許可業者へ委託	許可業者へ委託	許可業者へ委託
運搬の頻度	1回/日	1回/日	1回/日

項 目	プラスチック製廃棄物	生ごみ等	その他可燃性廃棄物
運搬の方法	業者委託	業者委託	業者委託
収集車の種類	4tパッカー車	4tパッカー車	4tパッカー車
予定業者等	許可業者へ委託	許可業者へ委託	許可業者へ委託
運搬の頻度	1回/日	1回/日	1回/日

(2) 廃棄物等の処理方法

項 目	紙製廃棄物等	金属製廃棄物等	ガラス製廃棄物等
処理の方法	リサイクル	リサイクル	リサイクル
処理予定業者等	八代市環境センター	許可業者へ委託	許可業者へ委託
敷地内処理の場合	該当なし	該当なし	該当なし

項 目	プラスチック製廃棄物	生ごみ等	その他可燃性廃棄物
処理の方法	リサイクル	敷地外処理	敷地外処理
処理予定業者等	許可業者へ委託	八代市環境センター	八代市環境センター
敷地内処理の場合	該当なし	該当なし	該当なし

(3)小売業者における廃棄物等運搬・処理の方法
該当なし

(4)食品加工場等計画

面 積	263.07 m ² (精肉、惣菜、鮮魚、青果、パン等)
配 置	「図面4 平面図」参照
加工の具体的内容	調理加工、カット、スライスパック詰め等
悪 臭 対 策	悪臭ならびに汚水の発生するおそれがある廃棄物はビニール等で密閉保管して臭気の発生を抑制する。施設からの排水はグリストラップにより処理し施設外に排出する。
汚 水 対 策	

5 その他（特記事項）
特になし

(運用要項様式第6号)

[街並みづくり等への配慮等]

1 街並みづくり等への配慮に関する事項

- (1) 景観法に基づく景観計画若しくは景観地区、地区計画若しくは風致地区が定められている地区又は建築協定若しくは景観協定が締結されている地区

該当の有無	八代市観計画の景観形成基準に基づき周囲の景観に配慮する。
④・無	

- (2) 景観への配慮

華美な看板や掲示物などの掲示を控え、屋外照明については、駐車場の人・車が夜間帯に安全が確保できる照度とし、不必要な照明は避け周辺住居に直接照射しないよう方向などに配慮する。

- (3) 商店街のアーケードの整備等の街並みづくり等への配慮事項

該当なし

- (4) まちづくりへの対応方針

- ・地域住民を優先的に雇用するよう配慮する。
- ・災害時や緊急時には、地元警察と連携し適切な対応を講じる。
- ・万一閉鎖を余儀なくされた場合、「早期の情報提供」、「従業員雇用の確保」、「取引先企業に対する対応」、「店舗閉鎖に伴う環境悪化の防止」など適切に対応する。

- (5) 敷地内の緑化計画

敷地面積	緑化面積	緑化の方法
11,137.16㎡	94.4㎡	張芝等

- (6) 屋外照明・広告塔照明等の計画と光害対策

① 屋外照明

照明灯の位置	「図面3-1」、「図面3-2」上（照明灯）参照
照射方向	駐車場内下向きに照射
照 度	LED投光器：検討中
点灯時間	日没30分前～日の出まで（天候等状況に応じて点灯）
光害対策	敷地外に光が直接当たらないよう、取り付け高さ・位置・方向に配慮する。

② 広告塔照明

照明灯の位置	「図面3-1」、「図面3-2」上（照明灯）参照 ※ただし、検討中につき変更する場合あり。
照射方向	看板広告面に向け照射
照 度	LED投光器：検討中
点灯時間	日没30分前～日の出まで（天候等状況に応じて点灯）
光害対策	敷地内を人・車が夜間帯に安全に行き来し走行できる照度とし、不必要な照明の強さは避ける。照明角度等を調整し、周辺住居等に直接照射しないように配慮する。

- (7) 防災への協力

防災協定等		締結協定の内容
締結依頼	無 ・ 有	現時点では未定だが、地域より協力等の要請がある場合、内容に応じ適宜検討する。
締結済	無 ・ 有	

(8)防犯対策への協力

駐車場内の照明の設置	夜間における駐車場の暗がりや建物の死角を排除するよう適切な照明設備を設置する。
警備員の巡回等	従業員等による敷地内の巡回や声かけにより青少年の蟄集など青少年非行防止に努める。
閉店後及び休業日における店舗施設内の措置等	従業員等による敷地内の巡回等による。
周辺地域での防犯や青少年の非行防止のための対策	従業員等による敷地内の巡回・声かけにより青少年の蟄集など青少年非行防止に努め、適切な防犯設備（店内に防犯カメラ）を設置し万引き防止など防犯対策を講じる。
その他防犯対策	防犯責任者を設置するとともに、警察署との連携が図れるよう緊急時の防犯体制を整備する。

2 その他（特記事項）

特になし

現在事項全部証明書

福岡市東区多の津一丁目12番2号
株式会社トライアルカンパニー

会社法人等番号	2900-01-009110	
商号	株式会社あさひ屋	
	株式会社トライアルカンパニー	昭和59年10月1日変更
本店	福岡市中央区高砂二丁目4番2号	平成5年4月1日移転
	福岡市東区多の津一丁目12番2号	平成15年8月4日移転
		平成15年8月6日登記
公告をする方法	当会社の公告は、電子公告とする。 https://trial-holdings.inc ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報にて掲載して行う。	令和6年9月2日変更
		令和6年9月3日登記
会社成立の年月日	昭和56年7月10日	
目的	1 百貨小売業およびこれに関連する商品の製造・加工・輸出入・卸売業、訪問販売業、通信販売業 2 酒類の輸出入および販売業 3 塩・たばこの販売ならびに穀物類の加工および販売業 4 医薬品、医療品、動物用医薬品、医薬部外品、毒物劇薬、化学工業薬品、薬学実験用薬品、化粧品、衛生用品、医療器具および計量器の販売業 5 自動車その他車両およびこれらの部品の販売ならびに整備業 6 家畜、愛玩動物の飼育および植物の栽培ならびにこれらの輸出入および販売業 7 飲食店・興行場・遊技場・映画館・旅館・プレイガイド・スポーツ施設・文化教室・学習塾・結婚式場・展示会場・駐車場およびガソリンスタンドの経営 8 写真業、印刷業、クリーニング業、理容業および美容業 9 海外商取引の代理および輸出入業 10 インターネット等のネットワークを利用した商品の売買システムの設計、開発、運用および保守 11 物流センターの管理・運営および物流業務の受託ならびに物流情報の収集処理業務 12 コンピュータおよびその周辺機器、ソフトウェア製品の企画、開発、製造、販売、輸出入および賃貸 13 不動産の売買、賃貸借、不動産管理、仲介および鑑定業	

福岡市東区多の津一丁目12番2号
株式会社トライアルカンパニー

	14 金銭の貸付、その貸借の媒介およびその貸借の保証ならびにクレジット カード取引業 15 各種企業の経営指導および業務受託 16 一般労働者派遣事業および特定労働者派遣事業 17 倉庫業 18 貨物自動車利用運送事業 19 中古品の買取及び販売 20 前各号に附帯する一切の業務 平成30年 3月21日変更 平成30年 3月30日登記	
発行可能株式総数	160万株	平成20年12月18日変更 平成20年12月19日登記
発行済株式の総数 並びに種類及び数	発行済株式の総数 48万8452株 各種の株式の数 普通株式 48万8452株	平成24年 5月 7日変更 平成24年 5月 7日登記
資本金の額	金21億2335万300円	平成23年 1月13日変更 平成23年 1月19日登記
株式の譲渡制限に 関する規定	当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。 平成18年 6月28日変更 平成18年 6月30日登記	
役員に関する事項	取締役 樋 木 野 仁 司	令和 5年 9月28日重任 令和 5年10月 6日登記
	取締役 塩 川 直 之	令和 5年 9月28日重任 令和 5年10月 6日登記
	取締役 石 橋 亮 太	令和 5年 9月28日重任 令和 5年10月 6日登記
	取締役 大 塚 長 務	令和 7年 1月 1日就任 令和 7年 1月 7日登記
	福岡市西区姪の浜六丁目4番1-1301号 代表取締役 石 橋 亮 太	令和 5年 9月28日重任 令和 5年10月 6日登記
	監査役 上 里 剛 志	令和 6年 9月30日重任 令和 6年10月15日登記

福岡市東区多の津一丁目12番2号
株式会社トライアルカンパニー

	会計監査人 PwC Japan 有限責任 監査法人	令和 6年 9月30日重任 令和 6年10月15日登記
取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定	当会社は、取締役会の決議によって、取締役の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 当会社は、取締役会の決議によって、監査役の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 平成18年 6月28日設定 平成18年 6月30日登記	
非業務執行取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定	当会社は取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 当会社は監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 当会社は会計監査人との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 平成28年 6月17日変更 平成28年 6月20日登記	
支 店	1 栃木県鹿沼市茂呂2457番地木工団地内	平成25年 9月 1日移転 平成25年 9月18日登記
取締役会設置会社に関する事項	取締役会設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
監査役設置会社に関する事項	監査役設置会社	平成17年法律第87号第136条の規定により平成18年 5月 1日登記
会計監査人設置会社に関する事項	会計監査人設置会社 平成18年 6月28日設置	平成18年 6月30日登記



福岡市東区多の津一丁目12番2号
株式会社トライアルカンパニー

これは登記簿に記録されている現に効力を有する事項の全部であることを証明
した書面である。


(福岡法務局管轄)

令和 7年 6月19日


福岡法務局
登記官

永 田 敦 子







図面 1
広域見取図 (S=1/25,000)




図面 2

周辺見取図 (S=1/1,500)




図面 3-1
建物配置図 (S=1/800)




図面 3-2


動線計画図 (S=1/800)




図面 4
平面図 (S=1/400)




東側立面図



北側立面図



南側立面図




西側立面図

①	外壁 ALC オキシ硬化系ウレタン塗装
②	押出成形板 t=50mm (小口共) フッ素樹脂塗装 軒ヨリ上部裏面 ALC 部は ウレタン塗装
③	巾木: コンクリート打放し補修
④	屋根: Kルーフ21屋根システム (ガルバリウム鋼板)
⑤	窓枠: サイディング t=14 壁貼り 樹脂 455mm ウレタン塗装 指定色
⑥	巾木: コンクリート打放し補修の上、フッ素樹脂塗装

確認申請の際消す


道路境界線



図面 6


入場・退場経路図 (S=1/4, 000)

廃棄物保管施設①




廃棄物保管施設① 20.58m^3
紙製ダンボール $20.58\text{m}^3 (2.8 \times 4.9 \times 1.5)$

廃棄物保管施設②



廃棄物保管施設② 29.62m^3
ア 金属・ガラス・プラ $18.15\text{m}^3 (2.2 \times 5.5 \times 1.5)$
イ 生ゴミ・その他可燃 $11.47\text{m}^3 (3.1 \times 3.7 \times 1.0)$



図面 8

予測地点位置図 (S=1/1,500)

